

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Punime mbrojtje të kaptazhit nr. 2, rrjeti i furnizimit me ujë.

Adresa: Bashkia Mirditë

Nr	Nr. Anal.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
	I.	Punime mbrojtje				
1	2.1 14/1	Bazamente b/a monolite deri 20 m3 C-16/20	m3	20.00		
2	2.166	F/V hekur betoni periodik Ø6 -10 mm	ton	1.50		
3	3.331	Gabiona me rrjete teli të zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	176.00		
4	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiq me eskavator me zinxhir	m3	390.56		
5	2.37/1a	Transport materiale ndertim. Dheu me auto deri 1.0 km	m3	390.56		
6	3.353	,bushje me shkemb të gërmuar më parë	m3	390.56		
7	3.243/1	Struktura të holla monolite betoni C 16/20 (kunete betoni)	m3	1.89		
8	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, përhapur e ngjeshur me makineri (pista para kaptazhit)	m3	2.00		
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (pista para kaptazhit)	m3	3.00		
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (shkallet e hyrjes)	m3	0.20		
11	4.60	F/V tuva çeliku Ø > 200 të pa izoluar për ujesjellesa te jashtem (ndarja e teperplotësit nga shkarkuesi fundor dhe ngritja e nivelit të teperplotësit) (L=15 ml)	ton	0.45		
12	4.62	F/V pjesë special çeliku Ø > 200 të pa izoluar për ujësjellësa të jashtëm (L=4ML)	ton	0.20		
13	2.584	Pusete kontrolli 2x2x1,5 m	copë	1.00		