



AGJENCIA E PARQEVE DHE REKREACIONIT
DREJTORIA PROJEKTIM DHE ZHVILLIM

MIRATOHET

Z. ERION VELIAJ
KRYETAR I BASHKISË

VKT _____ DT _____

PREVENTIV

OBJEKTI: NDËRTIM OBJEKT SHËRBIMI, SISTEM VADITJE DHE RRETHIM TEK PISTA E VRAPIT NË
PMLAT

NR	ANAL.	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
I. Punime Gërmimi						
1	2.1	Gërmim dheu me krahë	m^3	35.00		-
2	2.25/a	Gërmim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m ³ shkarkim toke	m^3	120.00		-
3	2.37/5b	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 10.0 km	m^3	155.00		-
Shuma I						-
II. Punime B/A						
1	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m^3	73.00		-
2	2.117/1b	Mure +Kollona b/a+trarë monolite C 25/30 h ~ 4m	m^3	75.00		-
3	2.121	Breza b/a C16/20	m^3	1.50		-
4	2.117/1b	Soleta C 25/30 h ~ 4m	m^3	42.00		-
5	2.116	Shkallë betoni C16/20	m^3	80.00		-
Shuma II						-
III. Punime Hekuri						
1	2.166	F.V.Hekur betoni periodik Ø 6-10 mm	ton	1.70		-
2	2.167	F.V.Hekur betoni periodik Ø >10 mm	ton	24.10		-
3	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	6.90		-
4	An	Kangjella metalike dekorative	ml	135.00		-
Shuma III						-
IV. Punime Murature						
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m^3	12.50		-
Shuma IV						-
V. Punime Hidroizolim të Tarracës						
1	An	Shtirim me dërrasë pise suedeze	m^2	380.00		-
2	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar	m^3	5.50		-
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m^2	300.00		-
4	2.4	Boje vaji siperfaqe druri	m^2	380.00		-
Shuma V						-
VI. Punime Suvatim Veshje						

1	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m^2	65.00		-
2	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m^2	245.00		-
3	2.239/a	Veshje termoizoluese me polisterol t=10 cm	m^2	310.00		-
4	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m^2	310.00		-
Shuma VI						-
VII. Punime Shtresash						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m^3	120.00		-
3	3.222/6	Shtrese me granil, 15 cm, me mak.	m^2	100.00		-
4	2.262/4	Shtrese betoni me helikopter	m^3	22.00		-
5	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m^2	65.00		-
6	2.326	Veshje me pllake majolike	m^2	160.00		-
Shuma VII						-
VIII. Punime Dyer Dritare						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m^2	11.50		-
2	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham	m^2	10.50		-
3	2.373	Vetrato xhami i temperuar	m^2	4.40		-
Shuma VIII						-
IX. Punime Elektrike						
1	2.480/2	F.V.Tubo fleksibel Ø 18-21 mm	ml	120.00		-
2	2.481/2	F.V.percjelles PV-500 2.5 mm	ml	120.00		-
3	2.481/3	F.V.percjelles PV-500 4.0 mm	ml	85.00		-
4	2.481/1	F.V.percjelles PV-500 1.5 mm	ml	55.70		-
5	2.490	F.V.kuader ndricimi	$cope$	1.00		-
6	2.485/e	F.V kuti suport pllaket 4 modular Ticino	$cope$	15.00		-
7	2.487/f	F.V.Celesa e priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"	$cope$	15.00		-
8	2.a-132	Ndricues tavanor fluoreshent	$cope$	18.00		-
9	2.490/g	F.V Kasete plastike KE me 48 modular (vende)	$cope$	1.00		-
10	2.490/1e	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A	$cope$	4.00		-
11	An	F.V. Shirit ndricimi led	ml	220.00		-
12	An	F.V. Spote ndricimi për në tokë	$copë$	42.00		-
13	An	F.V. Kabëll FG7OR 0.6/ 1KV. 5x4 mm ²	ml	190.00		-
14	An	F.V. Kabëll FG7OR 0.6/ 1KV. 3x1.5mm ²	ml	55.00		-
15	An	F.V. Tub fleksibël me 2 shtresa D=63mm	ml	190.00		-
Shuma IX						-
X. Punime Hidraulike						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	$copë$	8.00		-
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	$copë$	6.00		-
3	An 149	F.V Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte	$copë$	6.00		-
4	An	Grup dushi	$copë$	6.00		-
5	An - 10	F.V Saraçineske PPR 3/4"	$copë$	2.00		-
6	An - 15	F.V bolier 80 liter, uje te ngrohte	$copë$	4.00		-
7	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	$copë$	2.00		-
8	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	ml	300.00		-
9	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	50.00		-
10	An - 13	F.V rezervuari zingato 1000 litra	$copë$	1.00		-
11	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	300.00		-
12	An - 21	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm	$copë$	6.00		-
Shuma X						-
XI. Punime për rrethimin						
1	3.89/a	Gërmim dheu me ekskavator me goma 0.25 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë	m^3	260.00		-
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m^3	73.00		-

3	2.121	Trare b/a për montimin e gardhit C16/20	<i>m³</i>	195.00		-
4	An	Rrethim me panel te xinguar (62x132/25x2)	<i>ml</i>	730.00		-
Shuma XI						-
XII. Sistem ujites						
1	An	Tub 40 mm PN-10	<i>ml</i>	890.00		-
2	An	Tub 32 mm PN-6	<i>ml</i>	4,005.00		-
3	An	Tub 25 mm PN-6	<i>ml</i>	329.00		-
4	An	Hunter (Pistona nëntokësorë)	<i>copë</i>	300.00		-
5	An	Ti 90/40 mm	<i>copë</i>	50.00		-
6	An	Ti 40/32 mm	<i>copë</i>	50.00		-
7	An	Ti 32/20 mm	<i>copë</i>	450.00		-
8	An	Ti 32/25 mm	<i>copë</i>	50.00		-
9	An	Saraçineska 40 mm	<i>copë</i>	70.00		-
10	An	Bashkues 32 mm	<i>copë</i>	50.00		-
11	An	Bashkues 90 mm	<i>copë</i>	10.00		-
12	An	Bashkues 40 mm	<i>copë</i>	10.00		-
13	An	Bashkues 25 mm	<i>copë</i>	20.00		-
14	An	Kuti plastike	<i>copë</i>	15.00		-
15	An	Hapje kanali në tokë të fortë	<i>ml</i>	4,000.00		-
16	An	Montim Impianti	<i>ml</i>	3,000.00		-
17	An	Mbyllje kanalesh	<i>ml</i>	3,000.00		-
18	An	Nivelim dhe tapet bari	<i>m²</i>	462.00		-
19	An	Regjistrim impiantesh	<i>copë</i>	500.00		-
20	An	Lidhje me sistemin ekzistues	<i>copë</i>	10.00		-
21	An	Pompë vaditëse (Q = 600 l)	<i>copë</i>	3.00		-
22	An	Kabëll elektrik për lidhjen e pompës	<i>copë</i>	1.00		-
Shuma XII						-
XIII. Punime Gjellbërimi						
1	3.5	Prerje e sistemim pemesh ø 41- 75 cm	<i>cope</i>	10.00		-
2	3.643	Mbjellje bari	<i>m²</i>	550.00		-
3	AN 6	F.V. Dhe humusor per mbushje	<i>m³</i>	110.00		-
4	An	Tapet bari	<i>m²</i>	150.00		-
5	3.47/1b	Mbushje me dhe	<i>m³</i>	850.00		-
Shuma XIII						-
SHUMA (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)						-
<i>FONDI REZERVE</i>				<i>5%</i>		-
VLERA						-
<i>TVSH</i>				<i>20%</i>		-
VLERA TOTALE				<i>leke</i>		-