



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DROPULL

PREVENTIV PA CMIME

BASHKIA DROPULL

MIRATOHET

KRYETARI I BASHKISË

Dhimitraq Toli

INVESTITORI:

OBJEKTI: Permirësimi i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara

Nr	Analiza	Emërtimi/ Kategoria Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera (Lek)
		Preventivi Thoma Argjiri Frashtan				
1		PUNIME MURATURE				
		Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	3.00		
		F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (200 kg 10mm, 100 kg 6mm)	ton	0.30		
		Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	11.00		
2		PUNIME FASADE-SUVATIMI				
		Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	55		
		Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m	m2	60		
3		PUNIME VENDOSJE PLLAKA-MERMERE				
		Shtrese betoni C 7/10 (per nivelim)	m3	7.0		
		Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	50.0		
		Veshje me pllake majolike	m2	5.0		
4		PUNIME DYER DHE DRITARE				
		F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	2.7		
		Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a. (Dyert Hyrese)	m2	11.0		
5		PUNIME BOJATISJE				
		Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Mure te brëndeshme)	m2	60		

6		PUNIME ELEKTRIKE			
		F.V. Kuader elektrik brenda murrir 3x12 (36) module	cope	1	
		F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A, dl=0.03A	cope	1	
		F.V Automat 1P, 10 A, 230V	cope	3	
		F.V Automat 1P, 16 A, 230V	cope	4	
		F.V Automat 1P, 20 A, 230V	cope	1	
		F.V Celes 1P, 40 A, 230V	cope	1	
		F.V Automat 1P, 40 A, 230V	cope	1	
		F.V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1	
		Morsete elektrode tokezimi	cope	1	
		F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm ² (per tokezimin)	ml	10	
		F.V percjelles PVC Ø 4 mm ²	ml	30	
		F.V percjelles PVC Ø 1.5 mm ²	ml	150	
		F.V percjelles PVC Ø 2.5 mm ²	ml	200	
		Kuti prizash brenda murrir	cope	18	
4		F.V Kuti derivacioni plastike	cope	25	
		F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	200	
		F.V Spiral Ø 16mm	ml	20	
		F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	10	
		F.V priza shuko, 16 A, 230 V, 2P+T	cope	9	
15		PUNIME HIDROSANITARE			
		F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1	
		F.V WC allafrenga importi	cope	1	
		F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm (15x15 cm)	cope	1	
		F.V Bolier me Panel Dielor3.5-4 m ² , 4Kw, 200 lt Uje	cope	1	
		Tub kanalizimi pvc Ø 50 me gomine	ml	7	
		F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	16	
		F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	6	

	F.V. Rubinete dushi te kompletuar	cope	1		
	F.V Çezëm të jashtme 1/2"	cope	1		
	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	9.0		
7	GROPA SEPTIKE				
	Grope septike me V = 6 m ³	cope	1		
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	5		
	Preventivi Mihal Lici Jorgucat				
1	PUNIME FASADE-SUVATIMI				
	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	67		
	Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m	m2	255		
2	PUNIME BOJATISJE				
	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Mure te brëndeshme)	m2	321		
3	PUNIME ELEKTRIKE				
	F.V. Kuader elektrik brenda murrut 3x12 (36) module	cope	1		
	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A, dl=0.03A	cope	1		
	F.V Automat 1P, 10 A, 230V	cope	1		
	F.V Automat 1P, 16 A, 230V	cope	4		
	F.V Automat 1P, 20 A, 230V	cope	2		
	F.V Çeles 1P, 40 A, 230V	cope	1		
	F.V Automat 1P, 40 A, 230V	cope	1		
	F.V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1		
	Morsete elektrode tokezimi	cope	1		
	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm ² (per tokezimin)	ml	10		
	F.V percjelles PVC Ø 4 mm ²	ml	130		
	F.V percjelles PVC Ø 1.5 mm ²	ml	200		
	F.V percjelles PVC Ø 2.5 mm ²	ml	300		
	Kuti prizash brenda murrut	cope	22		
	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	50		
	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	200		
	F.V Spiral Ø 16mm	ml	20		
	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	10		
	F.V priza shuko, 16 A, 230 V, 2P+T	cope	14		
	PUNIME SHITRESE BETONI				

	Shtrese betoni C 16/20	m3	13		
4	PUNIME HIDROSANITARE				
	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
	F.V WC allafrenga importi	cope	1		
	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm (15x15 cm)	cope	1		
	F.V Bolier me Panel Dielor 3.5-4 m ² , 4Kw, 200 lt Uje	cope	1		
	Tub kanalizimi pvc Ø 50 me gomine	ml	7		
	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	16		
	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	6		
	F.V. Rubinete dushi te kompletuar	cope	1		
	F.V Çezëm të jashtme 1/2"	cope	1		
	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	10		
	Preventivi Dhimiter Çuro Jorgucat				
1	PUNIME MURATURE				
	Mur me tulla t=25cm h~3m, ll perz M 15	m3	6		
	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	0.50		
	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (200 kg 10mm, 100 kg 6mm)	ton	0.05		
2	PUNIME FASADE-SUVATIMI				
	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	23		
	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	75		
	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	145		
3	PUNIME VENDOSJE PLLAKA-MERMERE				
	Shtrese betoni C 7/10 (per nivelim)	m3	3.00		
	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	61.00		
	Veshje me pllake majolike	m2	9.00		
4	PUNIME DYER DHE DRITARE				
	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	2.10		
	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a. (Dyert Hyrese)	m2	11.00		
5	PUNIME BOJATISJE				
	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Mure te brëndeshme)	m2	230		
6	PUNIME ELEKTRIKE				
	F.V. Kuader elektrik brenda murrut 3x12 (36) module	cope	1		
	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A, dl=0.03A	cope	1		
	F.V Automat 1P, 10 A, 230V	cope	1		
	F.V Automat 1P, 16 A, 230V	cope	2		
	F.V Automat 1P, 20 A, 230V	cope	2		

	F.V Celes 1P, 40 A, 230V	cope	1		
	F.V Automat 1P, 40 A, 230V	cope	1		
	F.V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1		
	Morsete elektrode tokezimi	cope	1		
	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm ² (per tokezimin)	ml	10		
	F.V percjelles PVC Ø 4 mm ²	ml	50		
	F.V percjelles PVC Ø 1.5 mm ²	ml	30		
	F.V percjelles PVC Ø 2.5 mm ²	ml	100		
	Kuti prizash brenda murrit	cope	10		
	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	15		
	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	50		
	F.V Spiral Ø 16mm	ml	5		
	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	3		
	F.V priza shuko, 16 A, 230 V, 2P+T	cope	6		
7	PUNIME HIDROSANITARE				
	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
	F.V WC allafrenga importi	cope	1		
	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm (15x15 cm)	cope	1		
	F.V Bolier me Panel Dielor3.5-4 m ² , 4Kw, 200 lt Uje	cope	1		
	Tub kanalizimi pvc Ø 50 me gomine	ml	7		
	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	16		
	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	6		
	F.V. Rubinete dushi te kompletuar	cope	1		
	F.V Çezëm të jashtme 1/2"	cope	1		
	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	10		
8	GROPA SEPTIKE				
	Grope septike me V = 6 m ³	cope	1		
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	5		
	Preventivi Vangjel Kristo Bodrisht				
	PUNIME SOLETE-KOLLONA				
	Soleta te plota b/a C 16/20	m ³	3		
	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m ³	2		
	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1		
	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	2		
9	PUNIME MURATURE				

	Mur me tulla t=25cm h~3m, ll perz M 15	m3	7		
	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	1		
	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (200 kg 10mm, 100 kg 6mm)	ton	0		
10	PUNIME FASADE-SUVATIMI				
	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	18		
	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	180		
11	PUNIME VENDOSJE PLLAKA-MERMERE				
	Shtrese betoni C 7/10 (per nivelim)	m3	3		
	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	34		
	Veshje me pllake majolike	m2	15		
12	PUNIME DYER DHE DRITARE				
	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	8		
	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a. (Dyert Hyrese)	m2	4		
13	PUNIME BOJATISJE				
	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Mure te brëndeshme)	m2	180		
14	PUNIME ELEKTRIKE				
	F.V. Kuader elektrik brenda murrir 3x12 (36) module	cope	1		
	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A, dl=0.03A	cope	1		
	F.V Automat 1P, 10 A, 230V	cope	2		
	F.V Automat 1P, 16 A, 230V	cope	3		
	F.V Automat 1P, 20 A, 230V	cope	2		
	F.V Çeles 1P, 40 A, 230V	cope	1		
	F.V Automat 1P, 40 A, 230V	cope	1		
	F.V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1		
	Morsete elektrode tokezimi	cope	1		
	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2 (per tokezimin)	ml	10		
	F.V percjelles PVC Ø 4 mm2	ml	50		
	F.V percjelles PVC Ø 1.5 mm2	ml	100		
	F.V percjelles PVC Ø 2.5 mm2	ml	100		
	Kuti prizash brenda murrir	cope	11		
	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	20		
	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	70		
	F.V Spiral Ø 16mm	ml	10		
	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	5		
	F.V priza shuko, 16 A, 230 V, 2P+T	cope	6		
15	PUNIME HIDROSANITARE				

	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1	
	F.V WC allafrenga importi	cope	1	
	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm (15x15 cm)	cope	1	
	F.V Bolier me Panel Dielor3.5-4 m2, 4Kw, 200 lt Uje	cope	1	
	Tub kanalizimi pvc Ø 50 me gomine	ml	7	
	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	16	
	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	6	
	F.V. Rubinete dushi te kompletuar	cope	1	
	F.V Çezëm të jashtme 1/2"	cope	1	
	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	10	
	Preventivi Kristaq Protopapa Sopik			
1	PUNIME SUVATIMI			
	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	50	
	SHTRIM ME PLLAKA DYSHEMEJE			
	Shtrese betoni C 7/10 (per nivelim)	m3	3	
	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	30	
	Veshje me pllake majolike	m2	10	
2	PUNIME BOJATISJE			
	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Mure te brëndeshme)	m2	180	
3	KONSTRUKSIONE METALIKE			
	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.5	
	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	13	
4	VENDOSJE DYER DRITARE TE BRENDSHME			
	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a. (Dyert 4 cope)	m2	7.4	
	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	6.4	
5	PUNIME HIDROSANITARE			
	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1	
	F.V WC allafrenga importi	cope	1	
	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm (15x15 cm)	cope	1	
	F.V Bolier me Panel Dielor3.5-4 m2, 4Kw, 200 lt Uje	cope	1	
	Tub kanalizimi pvc Ø 50 me gomine	ml	7	
	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	16	
	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	6	
	F.V. Rubinete dushi te kompletuar	cope	1	
	F.V Çezëm të jashtme 1/2"	cope	1	
	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	10	

		Preventivi Eli Bota Bodrisht				
1		PUNIME MURATURE				
		Mur me tulla t=25cm h~3m, ll perz M 15	m3	4.7		
		Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	1		
		F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (200 kg 10mm, 100 kg 6mm)	ton	0.2		
2		PUNIME FASADE-SUVATIMI				
		Mbulim çatie me panele sanduich	m2	5		
		Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	70		
		Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	20		
3		PUNIME VENDOSJE PLLAKA-MERMERE				
		Shtrese betoni C 7/10 (per nivelim)	m3	2		
		Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	20		
		Veshje me pllake majolike	m2	6		
4		PUNIME DYER DHE DRITARE				
		F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	1.2		
		Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a. (Dyert Hyrese)	m2	2.1		
5		PUNIME BOJATISJE				
		Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Mure te brëndeshme)	m2	60		
6		PUNIME ELEKTRIKE				
		F.V. Kuader elektrik brenda murrut 3x12 (36) module	cope	1		
		F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A, dl=0.03A	cope	1		
		F.V Automat 1P, 10 A, 230V	cope	1		
		F.V Automat 1P, 16 A, 230V	cope	1		
		F.V Automat 1P, 20 A, 230V	cope	1		
		F.V Celes 1P, 40 A, 230V	cope	1		
		F.V Automat 1P, 40 A, 230V	cope	1		
		F.V Elektrode tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
		Morsete elektrode tokezimi	cope	3		
		F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2 (per tokezimin)	ml	5		
		F.V percjelles PVC Ø 4 mm2	ml	27		
		F.V percjelles PVC Ø 1.5 mm2	ml	18		
		F.V percjelles PVC Ø 2.5 mm2	ml	18		
		Kuti prizash brenda murrut	cope	2		
		F.V Kuti derivacioni plastike	cope	4		
		F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	60		
		F.V Spiral Ø 16mm	ml	5		

	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	1	
	F.V priza shuko, 16 A, 230 V, 2P+T	cope	2	
7	PUNIME HIDROSANITARE			
	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1	
	F.V WC allafrenga importi	cope	1	
	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm (15x15 cm)	cope	1	
	F.V Bolier me Panel Dielor 3.5-4 m ² , 4Kw, 200 lt Uje	cope	1	
	Tub kanalizimi pvc Ø 50 me gomine	ml	7	
	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	16	
	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	6	
	F.V. Rubinete dushi te kompletuar	cope	1	
	F.V Çezëm të jashtme 1/2"	cope	1	
	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	10	
8	GROPA SEPTIKE			
	Grope septike me V = 6 m ³	cope	1	
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	5	
	Preventivi Panajot Dhamo Sopik			
1	PUNIME CATIE			
	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	65	
	Punetori e thjeshte	op	30	
	Punetori e Specializuar ne ndertim, murator, karpentjer	op	20	
	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	12	
	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	32	
	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	6.2	
	Dyer d/alumini dopio xham.	m2	6	
2	PUNIME ELEKTRIKE			
	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	100	
	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	27	
	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	127	
	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	200	
	F.V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1	
	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)	cope	1	
	Automat 16A, AC	cope	3	
	Automat 20A, AC	cope	4	
	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1	

	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	15		
	F.V Portollampa normale 10 A	cope	3		
	Llamba led 15 vatt	cope	9		
	F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		
3	PUNIME HIDROSANITARE				
	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
	F.V WC allafrenga importi	cope	1		
	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	50		
	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	11		
	Bryl MST Press F 20x 1/2 e RBM	cope	12		
	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20		
	Rekorderi Brryl PVC 110	cope	4		
	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm (15x15 cm)	cope	1		
	SHUMA				
	TVSH 20%				
	TOTALI				

PREVENTIVUES

1-Arjan Tusha

2-Enea Lici