

PREVENTIV I PUNIMEVE

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION RRUGE FSHATI DRENOVICE

Nr.	Nr.analize	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	3.89/b	Gërmim dheu me esk.gom 0.25 m3 në kanale me gjer.>2m tok.zak kat III shkar në mjet (kanalin anesor)	m3	1326,4		
2	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m3	155		
3	3.197/1	Prishje shtrese cakëlli T=15 cm,me makineri	m2	766		
4	3,179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m2	766		
5	3,211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	2316,593		
6	An-6	FV gjeotekstil 165/m2	m2	3.457		
7	3.201/1	Cilindrim shtrese çakelli t=15cm, me rul	m2	1.290		
8	An	Spërkatje me emulsion bituminoz 1/m2	m2	0		
9	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10 cm	m2	1.290		
10	3.222/3	Shtresë binderi me granil gur kave,6 cm,me makineri	m2	1.290		
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gur kave, 3cm, me makineri	m2	3225		
12	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	521,9		
13	2.121/1	Shtrese betoni C 16/20, per kanalin	m3	206,02		
14	3,287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	32,14046		
15	3,288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm		22,8634		
16	3,367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	cope	5		
17	3,363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	cope	43		
18	3.158/5a	Transport dheu me makineri 5 km	m3	1.481		
19	An152	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	3870		
20	An149	F.v.kurrize artificiale h =5cm	cope	8		
21	An96(M3)	FV Tabela tetekendore e vogel me A- B,60-20	cope	4		
22	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60 cm	cope	14		
		Shuma				
		TVSH 20 %				
		Shuma				

Punoi:
Ing. Juliana Abduramani

Drejtori I Komanduar
Ing.Gerald Bolani

Miratohet
Kryetari
Juliana Memaj