

**PREVENTIV PUNIMESH**  
**INVESTITOR : BASHKIA MALESIA E MADHE**  
**OBJEKTI: " MIREMBAJTJE OBJEKTE " viti 2023**

PERMBLEDHESHE E PREVENTIVAVE						
I. ADMINISTRATA						
Godina e Bashkise Malesi e Madhe			1		LEK	-
Njesia Administrative Qender			2		LEK	-
SHUMA(1+2)						-
TVSH 20%						-
SHUMA I						-
II. ARSIMI 9-VJECAR						
Shkolla fillore Balshaj , Malesi e Madhe			1		LEK	-
Shkolla Fran Murrizi , Pjetroshan , Malesi e Madhe			2		LEK	-
Shkolla 9 vjecare , Sterbeq , Malesi e Madhe			3		LEK	-
Shkolla 9 vjecare , Vrrith , Malesi e Madhe			4		LEK	-
SHUMA (1+2+3+4)						-
TVSH 20%						-
SHUMA II						-
III.ARSIMI MESEM						
Shkolla Ded Gjon Luli , HOT, Malesi e Madhe			1		LEK	-
Shkolla e mesme " Sherif Hoxha " Koplik			2		LEK	-
SHUMA (1+2)						-
TVSH 20%						-
SHUMA III						-
<b>SHUMA (I+II+III)</b>						<b>-</b>
TVSH 20%						-
<b>VLERA TOTALE (I+II+III+IV)</b>						<b>-</b>
I. ADMINISTRATA						
Nr	Nr.Anal	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
	A	<b>Godina e Bashkise Malesi e Madhe</b>				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi ne fasade	m <sup>2</sup>	60	-	-
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi brenda	m <sup>2</sup>	1458.4	-	-
3	An	Sherbime dhe riparime kondicionera, mbushje me gaz, pastrim filtra dhe kondences, testim impjantit zevendesim paketa qarku te djegura.	cope	20	-	-
4	An	Zevendesim Ndricuesve tavanor te konsumuar dhe te djegur me ndricues te ri.	cope	40	-	-

5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	20	-	-
6	An	F.V. Sifon Lavamani	cope	4	-	-
7	An	F.V. Rubineta te thjeshta	cope	8	-	-
8	An	F.V. Valvul boljeri	cope	3	-	-
9	An	F.V. Rezistence boljeri	cope	3	-	-
10	An	F.V.Rele pompe	cope	1	-	-
11	An	F.V. Kapakë wc	cope	4	-	-
12	An	F.V. Mekanizem Kasete inkaso wc	cope	3	-	-
		<b>Shuma A</b>				-
	<b>B</b>	<b>Njesia administrative Qender</b>				
1	An	Heqje e suvatimit te brendshem	m <sup>2</sup>	280	-	-
2	An.	Heqje dyer ekzistuese	m <sup>2</sup>	9	-	-
3	AN2.219	Riparim Cati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	20	-	-
4	An	Prishje shtrese pllaka ekzistuese + plintusa + pastrim dhe transport mbeturinash	m <sup>2</sup>	160	-	-
5	2.426/3	heqje bazamake shkalle brendshme ekzistuese	m <sup>3</sup>	1.2	-	-
6	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m <sup>2</sup>	160	-	-
7	2.264	Shtrese lluster per nivelim	m <sup>2</sup>	160	-	-
8	2.324/b	Plintuse grez importi , h=10 cm	ml	90	-	-
9	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m <sup>2</sup>	8	-	-
10	2.267/b	Veshje pllaka gres	m <sup>2</sup>	25	-	-
11	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m <sup>2</sup>	24	-	-
12	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	20	-	-
13	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	44	-	-
14	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	320	-	-
15	2.3	Suva tavani h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	120	-	-
16	2.404/1	Boje hidroplastike importi brenda	m <sup>2</sup>	400	-	-
17	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m <sup>2</sup>	12.5	-	-
18	An.	Panel elektrik metalik brenda murit 36 poste	cope	1	-	-
19	An.	Sinjalizues tensioni 220V	cope	1	-	-
20	An.	Automat magnetotermik 2x32A	cope	1	-	-
21	An.	Automat manjetotermik 2x10A(nje post)	cope	2	-	-
22	An.	Automat manjetotermik 2x16A(nje post)	cope	2	-	-
23	An.	Percjelles bakri I veshur Cu=1,5mm <sup>2</sup>	ml	350	-	-
24	An.	Percjelles bakri I veshur Cu=2,5mm <sup>2</sup>	ml	150	-	-
25	An.	Percjelles bakri I veshur Cu=4 mm <sup>2</sup>	ml	60	-	-
26	An.	Tub plastik seri e rende Φ 20mm	ml	120	-	-
27	An.	Tub plastik seri e rende Φ 25mm	ml	110	-	-
28	An.	Tub plastik seri e rende Φ 32mm	ml	40	-	-
29	An.	Priza shuko 16A brenda murit	cope	20	-	-
30	An.	Celes elektrik 10A brenda murit	cope	10	-	-
31	An.	Prize internet LAN per kuti brenda murit	cope	6	-	-
32	An.	Kuti 3 poste celes / prize brenda murit	cope	20	-	-
33	An.	Suport per kuti brenda murit	cope	20	-	-

34	An.	Kapak kuti brenda murit	cope	20	-	-	
35	An.	Kuti shperndarese brenda murit 250x150mm	cope	3	-	-	
36	An.	Ndricules plafonier LED IP 40 60x60cm jashte murit 4x8W	cope	8	-	-	
37	An.	Ndricules plafonier LED IP 40 D=25cm jashte murit 2x 16W	cope	6	-	-	
38	An.	Kabell internet UTP / CAT 6E	ml	60	-	-	
39	An.	Elektroda tokezimi L=1,2m, 50x50x4mm	cope	4	-	-	
40	An.	Percjelles bakri I cveshur 25 mm2	ml	10	-	-	
41	An	Fv.Tuba Plastike Shkarkimi	ml	20	-	-	
42	An	Fv.Tuba Plastike Furnizimi	ml	15	-	-	
43	2.494	Saracineska Bronxi	cope	4	-	-	
44	2.513	Pilete Shkarkimi DysHEME	cope	2	-	-	
45	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	2	-	-	
46	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2	-	-	
47	An	F.V kondicioner 12000 btu Inverter	cope	3	-	-	
48	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m <sup>3</sup>	15	-	-	
		<b>Shuma B</b>				-	
		<b>SHUMA I (A+B)</b>				-	
	<b>II</b>	<b>ARSIMI 9-VJECAR</b>					
		<b>1. Shkolla fillore Balshaj , Malesi e Madhe</b>					
1	An	Heqje e suvatimit te brendshem	m2	220	-	-	
2	An	Heqje e suvatimit i jashtem	m2	112	-	-	
3	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	24	-	-	
4	2.218	Cati vendi e zakonshme mbuluar me tjegull vendi	m2	40	-	-	
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	14	-	-	
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	24	-	-	
7	An	Prishje shtrese dhe veshje me pllaka ekzistuese + plintusa + pastrim dhe transport mbeturinash	m <sup>2</sup>	105	-	-	
8	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	20	-	-	
9	2.264	Shtrese lluster per nivelim	m2	105	-	-	
10	2.324/b	Plintuse grez importi , h=10 cm	ml	20	-	-	
11	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	4	-	-	
12	2.267/b	Veshje pllaka gres	m2	20	-	-	
13	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	110	-	-	
14	An.	Priza shuko 16A brenda murit	cope	10	-	-	
15	An.	Celes elektrik 10A brenda murit	cope	8	-	-	
16	2.276	Shtrese parketi laminat	m2	40	-	-	
17	An	F.V. tavan me derrase dekorative, lysterje me boje vaji	m2	40	-	-	
18	An.	Panel elektrik metalik brenda murit 36 poste	cope	1	-	-	
19	An.	Sinjalizues tensioni 220V	cope	1	-	-	
20	An.	Automat magnetotermik 2x32A	cope	1	-	-	
21	An.	Automat manjetotermik 2x10A(nje post)	cope	2	-	-	
22	An.	Automat manjetotermik 2x16A(nje post)	cope	2	-	-	

23	An.	Percjelles bakri I veshur Cu=1,5mm2	ml	150	-	-
24	An.	Percjelles bakri I veshur Cu=2,5mm2	ml	50	-	-
25	An.	Percjelles bakri I veshur Cu=4 mm2	ml	40	-	-
26	An.	Tub plastik seri e rende $\Phi$ 20mm	ml	80	-	-
27	An.	Tub plastik seri e rende $\Phi$ 25mm	ml	90	-	-
28	An.	Tub plastik seri e rende $\Phi$ 32mm	ml	40	-	-
29	An.	Priza shuko 16A brenda murit	cope	10	-	-
30	An.	Celes elektrik 10A brenda murit	cope	6	-	-
31	An.	Ndricues plafonier LED IP 40 60x60cm jashte murit 4x8W	cope	7	-	-
32	2.310	Suva brenda mur tulle h-4 m me krah , llac perzier M25	m <sup>2</sup>	220	-	-
33	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	4	-	-
34	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m2	3	-	-
35	2.404/1	Boje hidroplastike importi ( Brenda )	m <sup>2</sup>	210	-	-
36	2.404/1	Boje hidroplastike importi ( Jashte )	m <sup>2</sup>	60	-	-
37	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujësjetllësi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	50	-	-
38	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	4	-	-
39	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2	-	-
		<b>Shuma 1</b>				-
		<b>2 Shkolla Fran Murrizi , Pjetroschan , Malesi e Madhe</b>				
1	An	Heqje e suvatimit te brendshem	m2	100	0	-
2	an	Prishje çatie me tjegulla	m2	40	0	-
3	2.218	Cati vendi e zakonshme mbuluar me tjegull vendi	m2	40	0	-
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat $\Phi$ 100 mm	ml	18	0	-
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	20	0	-
6	An.	Percjelles bakri I veshur Cu=1,5mm2	ml	150	0	-
7	An.	Percjelles bakri I veshur Cu=2,5mm2	ml	50	0	-
8	2.3	Suvatim tavani h-4 m me drejtues, me krah	m2	40	0	-
9	2.31	Suva brenda mur tulle h-4 m me krah , llac perzier M25	m2	60	0	-
10	2.404/1	Boje hidroplastike Importi cilesi e pare brenda	m2	540	0	-
11	2.404/1	Boje hidroplastike Importi cilesi e pare jashte	m2	240	0	-
12	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	25	0	-
13	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujësjetllësi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	20	0	-
14	2.494	F.V saraçineska bronzi $\Phi$ 1/2 " = 15 mm	cope	8	0	-
15	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2 dere banjo jashtme	m2	2	0	-
16	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	20	0	-
17	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2 Hyrja kryesore nga rruga	m2	3	0	-
18	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham dera kryesore	m2	10	0	-
19	An	F.V. Sifon Lavamani	cope	4	0	-
20	An	F.V. Rubineta te thjeshta	cope	8	0	-

			<b>Shuma 2</b>				-
		<b>3</b>	<b>Shkolla 9 vjecare , Sterbeq , Malesi e Madhe</b>				
1	An	Heqje e suvatimit te brendshem	m2	150	0	-	-
2	an	Prishje çatie me tjegulla	m2	60	0	-	-
3	2.218	Cati vendi e zakonshme mbuluar me tjegull vendi	m2	60	0	-	-
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	20	0	-	-
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	40	0	-	-
6	An.	Percjelles bakri I veshur Cu=1,5mm2	ml	200	0	-	-
7	An.	Percjelles bakri I veshur Cu=2,5mm2	ml	100	0	-	-
8	2.3	Suvatim tavani h-4 m me drejtues, me krah	m2	40	0	-	-
9	2.31	Suva brenda mur tulle h-4 m me krah , llac perzier M25	m2	110	0	-	-
10	2.404/1	Boje hidroplastike Importi cilesi e pare brenda	m2	600	0	-	-
11	2.404/1	Boje hidroplastike Importi cilesi e pare jashte	m2	300	0	-	-
12	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	30	0	-	-
13	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	25	0	-	-
14	2.494	F.V saraçineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	6	0	-	-
15	An	F.V. Sifon Lavamani	cope	4	0	-	-
16	An	F.V. Rubineta te thjeshta	cope	8	0	-	-
			<b>Shuma 3</b>				-
		<b>4</b>	<b>Shkolla 9 vjecare , Vrrith , Malesi e Madhe</b>				
1	An	Heqje e suvatimit te brendshem	m2	110	0	-	-
2	an	Prishje çatie me tjegulla	m2	40	0	-	-
3	2.218	Cati vendi e zakonshme mbuluar me tjegull vendi	m2	40	0	-	-
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	20	0	-	-
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	20	0	-	-
6	An.	Percjelles bakri I veshur Cu=1,5mm2	ml	100	0	-	-
7	An.	Percjelles bakri I veshur Cu=2,5mm2	ml	50	0	-	-
8	2.31	Suva brenda mur tulle h-4 m me krah , llac perzier M25	m2	110	0	-	-
9	2.404/1	Boje hidroplastike Importi cilesi e pare brenda	m2	270	0	-	-
10	2.404/1	Boje hidroplastike Importi cilesi e pare jashte	m2	180	0	-	-
11	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	15	0	-	-
12	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	20	0	-	-
13	2.494	F.V saraçineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	4	0	-	-
14	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	45	0	-	-
15	An	F.V. Sifon Lavamani	cope	4	0	-	-
16	An	F.V. Rubineta te thjeshta	cope	6	0	-	-
			<b>Shuma 4</b>				-
			<b>SHUMA II ( 1+2+3+4)</b>				-
	<b>III</b>		<b>ARSIMI I MESEM</b>				
			<b>1 Shkolla Ded Gjon Luli , HOT, Malesi e Madhe</b>				

1	An	Heqje e suvatimit te brendshem	m2	150	-	-
2	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	25	-	-
3	2.300	Suvatim solete h-4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	60	-	-
4	2.310	Suva brenda mur tulle h-4 m me krah , llac perzier M25	m <sup>2</sup>	90	-	-
5	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	15	-	-
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	15	-	-
7	An	Riparim mekanizem mbyllje dritare d/alumini	cope	20	-	-
8	An.	Percjelles bakri I veshur Cu=1,5mm2	ml	200	-	-
9	An.	Percjelles bakri I veshur Cu=2,5mm2	ml	100	-	-
10	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	20	-	-
11	2.404/1	Boje hidroplastike Importi cilesi e pare brenda	m <sup>2</sup>	400	-	-
12	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	50	-	-
13	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	4.00	-	-
14	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	8	-	-
15	2.262/4	Shtrese betoni C-16/20 t=15 cm	m3	16	-	-
16	2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	80	-	-
17	2.166	F.V. hekur betoni periodik Φ 6 - 10 mm	ton	0.40	-	-
		<b>Shuma 1</b>				-
<b>2 Shkolla e mesme " Sherif Hoxha " Koplík</b>						
1	An	Heqje e suvatimit i jashtem te demtuar muri rrethues	m2	326	-	-
2	2.310	Suva mur rrethimi pjeset e demtuara, llac perzier M25	m <sup>2</sup>	326	-	-
3	2.404	Boje hidroplastike mur rrethimi	m <sup>2</sup>	710	-	-
		<b>Shuma 2</b>				-
		<b>SHUMA III ( 1+2)</b>				-

**PREVENTIVOI**  
**"Novatech Studio"shpk**