

PREVENTIVI

Objekti: "Rikonstruksion I rrugës dhe Sheshit të Varrezave të Reja Himarë", Bashkia Himarë

Nr	Nr An	Emertimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
A		Punime Rruga e Varrezave të Reja Himarë				
I		Punime gërmimi dhe prishje Struktura ekz.				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	66.00		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0km	m3	66.00		
		Shuma I				
II		Punime Shtresa Rrugore				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	115.20		
2	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	135.40		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1920		
4	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	1920		
5	M.3 An	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	1530		
6	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	1530		
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave,4cm,me makineri	m2	1530		
8	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm për bankinat	m2	480		
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi,dheu me auto deri 5.0km	m3	115.20		
		Shuma II				
III		Punime Ndricimi në Rrugë				
1	3.25/a	Germim me krahe për gropat e shtyllave elektrike, h~1.5 m, toke e zak.	m3	34.56		
2	2.523/1	Fv.Tuba PVC f=200 mm te brinjëzuar	ml	24.00		
3	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanal in e tubit të kabllit kategoria III, h = 1.5m	m3	96.00		
4	An-01	Fv.Tuba PVC f=63mm I brinjëzuar	ml	480.00		
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per puseta,kanalet e kablllove dhe bazament shtyllash)	m3	3.26		
6	2.261	Shtresë rërë për mbulim kanal linjë elektrike	m3	38.40		
7	3.An/55	F.Montim shtylle konike 9ml , LED me nje krahe cdo 30ml perfshire te gjithë aksesoret e nevojshem.	copë	20		
8	3.An/57b	Fv.pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	20		
9	2.a-93	Fv.Percjelles tokezimi bakri, Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	20		
10	2.a-73	Elektroda tokezimi,profil zingato e bakerizuar,L=1.5m	copë	20		
11	An-02	Fv.Mini kuadro per shtyllat 46x186+siguresë+kapak	copë	20		
12	An-03	Fv.Kabell elektrik FG70R 5x16 mm2	ml	480		
13	4.131/3.4	Fv.kabel FG 70R 4x6 mm2	ml	360		
14	4.131/3.3	Fv.kabel FG 70R 4x4 mm2	ml	240		
15	An-04	Fv Kabell elektrik FG70R 3x1.5 mm2	ml	120.00		
16	An-05	Fv.Prozhektor LED 400W në hyrje të varrezave	copë	2		
17	2.a-108	Fv.Automat magneto-termik 380V,25A, 4P	copë	2		
18	2.490/1e	Fv.Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A	copë	2		
19	An	Fv.automat 1P 16A	copë	20		
20	An	Fv.kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	4		
21	An	Fv.lëshues manjeto termik 4P 40A	cope	1		
22	An-06	Fv.Tuba shllag f=36mm	ml	520.00		
23	An-07	Fv.Shirt sinjalizues	ml	480.00		
24	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0km	m3	34.56		
		Shuma III				

Projektore - Mbikqyrje - Kontrollim
 "REAN 95" Shpk
 Konsulence, VN, Mjedisor, MNZ



PREVENTIVI

Objekti: "Rikonstruksion I rrugës dhe Sheshit të Varrezave të Reja Himarë", Bashkia Himarë

Nr IV	Nr An	Emertimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
Punime Vepra arti në Rrugë						
1	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjerësi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	24.3		
2	3.367	Tombino me tuba betoni Ø1000, mbi shtrese betoni	ml	9.00		
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	8.95		
4	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0km	m3	24.30		
Shuma IV						
Punime Sinjalistika Rrugore						
1	An3	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , e4 + aksesoret	ml	85.00		
2	An.158	Fv.tabela te ndryshme rrugore D=60cm, kufizim kilometrazhi si dhe sinjalistike edukuese	copë	6.00		
3	An66	Sinjalet e drejtimit interurban HxL e vogël 30x130	copë	2.00		
4	An118	Pervijues modulare te kthesave (teke)	cope	2		
5	An152	Vizime me boje bikomponente me gjerësi 15 cm	ml	960.00		
Shuma V						
SHUMA A (I+II+III+IV+V)						
Punime Rikonceptimi i Sheshit përpara Varrezave të Reja Himarë						
I Punime gërmimi dhe prishje Struktura ekz.						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	69.75		
2	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	203.85		
3	An-08	Pastrim sheshi nga inerte dhe mbetje urbane te hedhura ne vite	m3	8072.86		
4	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	620.0		
5	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0km	m3	273.60		
Shuma I						
II Punime Shtresa Rrugore						
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	143.70		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2188.51		
3	M.3 An	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	2188.51		
4	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	2188.51		
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave,4cm,me makineri	m2	2188.51		
6	An.158	Fv.tabela te ndryshme rrugore D=60cm, kufizim kilometrazhi si dhe sinjalistike edukuese	copë	2.00		
7	An152	Vizime me boje bikomponente me gjerësi 15 cm	ml	310.00		
Shuma II						
III Punime Ndërtimi Bordurë e Re						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	7.20		
2	3.47/1b	Mbushje, rrafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	3.75		

Projektori - Mbikqyrje, bashkëpunim
"REAN 95" Sh.p.k
Konsulence, VN. Mjedisor, MNZ



Janar 2023

PREVENTIVI

Objekti: "Rikonstrukcion I rugës dhe Sheshit të Varrezave të Reja Himarë", Bashkia Himarë

Nr	Nr An	Emertimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	24.00		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per fiksim bordure	m3	3.60		
5	3.617/1	Fv.bordura betoni 15x30 cm	ml	80.00		
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0km	m3	7.20		
		Shuma III				
IV		Punime Ndërtim Trotuari me Pllaka guri				
1	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	51.00		
2	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	45.00		
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	133.90		
4	2.262/4	Shtrese betoni C16/20 per nenshtrese trotuari, t=15cm	m3	20.60		
5	An-09	Shtrese trotuari me pllaka guri, t=5cm	m2	103		
6	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	103		
7	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm per 17 peme	ml	54.4		
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0km	m3	51.00		
		Shuma IV				
V		Punime Ndërtim Lulishte e Re				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	16.00		
2	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	13.33		
3	An-10	Mbushje me humus	m3	18.17		
4	3.643	Mbjellje me bar te siperfaqeve	m2	53.32		
5	An164	Fv.Fidane Peme dekorative Qiparisi (Cupressus Sempervirens)	copë	17.00		
6	An-11	Fv.Stola Metalik Dekorativ me shtrese derrase t=4cm	copë	12.00		
7	2.262/4	Betoni C16/20 per fiksim koshi	m3	0.77		
8	An-12	Fv.Kosh mbeturinash	copë	6.00		
		Shuma V				
VI		Punime Ndërtim muri guri i ri				
1	3.122/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	170.40		
2	2.258	Shtrese zhavorri per nenshtrese t=20cm	m3	25.56		
3	2.262/4	Shtrese betoni C16/20 per nenshtrese themeli, t=20cm	m3	25.56		
4	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 25	m3	42.60		
5	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	63.90		
6	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	14.20		
7	2.166	Fv.hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	616.28		
8	2.167	Fv.hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	752.94		
9	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	102.24		
10	An-13	Fv.Shtrese Derrase t=4cm per stola mbi muret e gurit	m2	25.00		
		Shuma VI				
VII		Punime Infrastruktura në sheshin e ri				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi >2m,toke zak,kategoria III,me shk ne mjet	m3	235.75		
2	2.523/1	Fv.Tuba PVC f=315mm te brinjezuar	ml	115.00		
3	2.491/e	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16	ml	530.00		

Projektori - Mbikqyrje - Kontrollimi
"REAN 95"
 Konsulence, VN Mjedisi, MNZ



PREVENTIVI

Objekti: "Rikonstrukcion I rrugës dhe Sheshit të Varrezave të Reja Himarë", Bashkia Himarë

Nr	Nr An	Emertimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
4	2.491/b	Fv.Tuba e rakorderi ujesj PPR d=20~25mm, PN 16	ml	160.00		
5	2.261	Fv.Shtrese rere (nen dhe mbi tubacione PE+ngjeshje)	m3	77.04		
6	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	158.71		
7	2.494/4	Fv.saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	2.00		
8	2.494/1	Fv.saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	2.00		
9	An14	Fv.Kasetë me matës uji Ø 1 " = 25 mm	copë	1.0		
10	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m ujësjellësi	copë	1.0		
11	An-23 (M2)	Pusete b/a shiu 40x60cm, h=100cm,me kapak gize	copë	6		
12	An-20 (M2)	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	copë	1		
13	An-15	Ndërtim Çezëm publike	copë	1		
14	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me autc deri 5.0km	m3	158.71		
		Shuma VII				
		SHUMA B (I+II+III+IV+V+VI+VII)				
		SHUMA A+B				
		Fond Rezerve	1.00%			
		SHUMA A+B				
		TVSH	20%			
		TOTALI				30,000,000.00

Preventivues

Shoqëria "Rean 95" shpk

Ing.Razije NAIPI

Ing.Naim BAÇI

