

PREVENTIV PUNIMESH

“PËRFORCIMIN E TERRENIT NGA RRËSHQITJA NË ZONËN E NJËSIVE ADMINISTRATIVE NR.2,

Nr.	Nr.Analizes	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera leke
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m	m3	125		
2	2.166	FV hekur betoni periodik Ø6-10mm	ton	0.3440		
3	2.167	FV hekur betoni periodik Ø>10mm	ton	8.70		
4	2.130/1a	Mure b/a t=21-30 cm,h-4m C20/25	m3	103		
5	2.262/4b	Pllake themeli,trare e bazamente b/a C20/25	m3	7.6		
6	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	70		
7	An	Tub plastik Ø100	ml	200		
		Shuma 1				
Nr.	Nr.Analizes	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera leke
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m	m3	98		
2	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	21		
3	2.166	FV hekur betoni periodik Ø6-10mm	ton	0.3070		
4	2.167	FV hekur betoni periodik Ø>10mm	ton	7.77		
5	2.130/1a	Mure b/a t=21-30 cm,h-4m C20/25	m3	92		
6	2.262/4b	Pllake themeli,trare e bazamente b/a C20/25	m3	6.8		
7	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	40		
8	An	Tub plastik Ø100	ml	130		
		Shuma 2				
3.Perforcim i terrenit nga rreshqitja Sander Gjika						
Nr.	Nr.Analizes	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	2.6	Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=3m	m3	129		
2	2.166	FV hekur betoni periodik Ø6-10mm	ton	0.28		
3	2.167	FV hekur betoni periodik Ø>10mm	ton	6.97		
4	2.130/1a	Mure b/a t=21-30 cm,h-4m C20/25	m3	83		
5	2.262/4b	Pllake themeli,trare e bazamente b/a C20/25	m3	6.1		
6	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	30		
7	An	Tub plastik Ø100	ml	110		
		Shuma 3				
		Shuma 1+2+3				0.000
		TVSH 20%				0.0000
		TOTALI				0.000