

**PREVENTIV
RIKUALIFIKIM I MERKATOS RUS (MBULESA E TREGUT)**

Zëri		Përshkrimi	Nj.	Sasia	Çmimi Lekë	Vlera Lekë
Analiza	Numri					
Punime Dheu						
A Punime dheu (Gërmim, Transport dhe Prishje)						
A1 Punime të përgjithshme dheu						
3.106/b	A1-1	Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m3	10		
3.90/a	A1-2	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet (për linjat e ujësjellësit)	m3	88		
3.90/a	A1-3	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet (për drenazhimet)	m3	190		
3.45/1	A1-4	Gërmim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	5		
3.158/5a	A1-5	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	286		
Man.3 An-49	A1-6	Prishje struktura betoni	m3	158		
AN. A01	A1-7	Prerje, prishje dhe rivendosje e sipërfaqeve prej betoni t=10cm	m2	1'140		
AN. A02	A1-8	Prishje kabinash	m2	620		
Shuma 1A						
Punime Betoni						
B Punime Betoni						
AN. B01	B1-1	Ndërtim soletë b/a C16/20 t=10cm mbi shtresë çakëlli të ruluar t=10cm	m2	1'580		
AN. B02	B1-2	Ndërtim plinti b/a C25/30 me përmasë 80x80x80cm, përfshi gërmim, mbushje, rrafshim dhe shtresat nën plint	copë	46		
Shuma 1B						
Punime Shtresash						
C Punime të përgjithshme shtresash						
An.164/1b	C1-1	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	270		
2.258	C1-2	Mbushje zavorri për kanalet e ujësjellësit	m3	14		
2.258	C1-3	Mbushje zavorri për kanalizimet e ujërave të shirave	m3	66		
3.47/1b	C1-4	Mbushje, rrafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	80		
2.261	C1-5	Shtrese rere për tubat CHDPE të drenazhimeve	m3	95		
2.261	C1-6	Shtrese rere për tubat HDPE të ujësjellësit	m3	40		
Shuma 1C						
Punime Konstruksione dhe Elemente Druri						
D Punime të përgjithshme druri						
An. KD-01	D1-1	Konstruksion dekorativ druri MDF, rezistent nga ujit dhe temperatures	m2	90		
2.418	D1-2	Parmak me lende druri për tavanet e varur	m2	80		
Shuma 1D						
Punime Elektrike dhe Ndrçimi						
E Punime të përgjithshme elektrike dhe ndrçimi						
An. E-01	E1-1	F V Ndrçues LED gjatesor 1200x50x50mm, 30W	copë	42		
Ref.4.131/1.7	E1-2	F.V.Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 2G2.5mm,	ml	450		
Ref.4.131/1.8	E1-3	F.V.Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 3G4mm,	ml	250		
Ref. 4.149/2	E1-4	F.V. Percjelles FS17 S=1x1,5mm	ml	20		
Ref. 4.149/3	E1-5	F.V. Percjelles FS17 S=1x2,5mm	ml	30		
Ref. 4.154/1	E1-6	F.V.Prize shuko 16A	copë	19		
LS	E1-7	F.V.Kuti jashte muri 3 mod	copë	9		
LS	E1-8	F.V.Tapa fallso	copë	10		
Ref. 4.154/3	E1-9	F.V. Celes 10A	copë	1		
LS	E1-10	F.V. Kanaline metalike me kapak 75x75mm me aksesore	ml	66		
LS	E1-11	F.V. Kamera te brendshme, IP sipas specifikimeve	copë	6		
LS	E1-12	F.V.Kuader elektrik	copë	1		
Man.2. 480/2	E1-13	F.V.Tub rigid D=20mm	ml	450		
Shuma 1E						
Punime Hidraulike						
H Punime të rrjetit të furnizimit me ujë dhe kullimeve						
2.491/a	H1-1	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	15		
2.491/c	H1-2	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10	ml	146		
2.491/e	H1-3	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	57		
An. H-MU	H1-4	Furnizim Vendosje Matës Uji përfshi panelin (Diameter 2")	copë	1		
An. H-MC	H1-5	Furnizim Vendosje Rubinet Dalje 3/4" përfshi rakorderite	copë	37		
An. H01	H1-6	Furnizim Vendosje kanal drenazhi prej polipropilene me grila 1 parafabrikuar 3.5x10x100cm	ml	270		
An. H-02	H1-7	Furnizim Vendosje Puseta b/a 40x60cm H deri 1m përfshi kapakun e ventiluar prej gize C250	copë	19		
An. H-03	H1-8	Furnizim Vendosje Kanal b/a drenazhimi 25x25cm me kapak çeliku të zinkuar	ml	160		
3.An/1t	H1-9	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	110		
3.An/2t	H1-10	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	80		
2.206	H1-11	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	14		
2.209	H1-12	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat R 100	ml	50		
2.212	H1-13	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	copë	192		
Shuma 1H						
Punime Lyerje						
L Punime të përgjithshme lyerje						
2.401	L1-1	Boje vaji siperfaqe metalike	m2	1'800		
Shuma 1L						
Punime Konstruksionesh Metalike						
M Punime të përgjithshme skeleti, mbulesash dhe armaturash						
2.256/b	M1-1	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	1'566		
2.181	M1-2	F.V Konstruksione metalike te perbera	ton	68		
AN. S01	M1-3	Furnizim Vendosje moduli tezge, përfshi skelektin metalik të lyer dhe elementët e drurit	copë	128		
Ref. An.2.375/a	M1-4	Dritare duralumini dopio xham me xham të temperuar	m2	46		
Shuma 1M						
SHUMA						
FOND REZERVË 3%						
SHUMA PA TVSH						
TVSH 20%						
SHUMA TOTALE						