

MIRATOHET  
BASHKIA BULQIZË  
KRYETARI

Zj. FESTIME MJESHTRI



PREVENTIV PA ÇMIME

OBJEKTI: "SISTEMIM - ASFALTIM I RRUGËVE TË LAGJEVE KETA, TANÇE, HOXHA, DAUTE DHE LIDHJA E RRUGËS KRYESORE TË FSHATIT VAJKAL ME RRUGËN E ARBRIT, BASHKIA BULQIZË"

NR.	EMËRTIMI I OBJEKTIT	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
A	RRUGA E LAGJES "KETA", VAJKAL (L=250ml)	LEKË	1		
B	RRUGA E LAGJES "HOXHA", VAJKAL (L=258ml)	LEKË	1		
C	RRUGA E LAGJES "TANÇE 1", VAJKAL (L=365ml)	LEKË	1		
D	RRUGA E LAGJES "TANÇE 2", VAJKAL (L=550ml)	LEKË	1		
E	RRUGA E LAGJES "DAUTE", VAJKAL (L=166ml)	LEKË	1		
F	RRUGA E FSHATIT VAJKAL QË LIDHET ME RRUGËN E ARBRIT (L=215ml)	LEKË	1		
	<b>PËRMBLEDHËSE</b>				
	SHUMA pa T.V.SH (A + B + C + D + E + F)				
	T.V.SH	20%			
	<b>SHUMA TOTALE me T.V.SH</b>				

PREVENTIVOI:

"2 ED" sh.p.k  
Ing. MARK PEMAJ



MIRATOHET  
BASHKIA BULQIZË  
KRYETARI

Zj. FESTIME MJESHTRI



PREVENTIV PA ÇMIME

OBJEKTI: "SISTEMIM - ASFALTIM I RRUGËVE TË LAGJEVE KETA, TANÇE, HOXHA, DAUTE DHE LIDHJA E RRUGËS KRYESORE TË FSHATIT VAJKAL ME RRUGËN E ARBRIT, BASHKIA BULQIZË"

NR.	Analiza	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
<b>A RRUGA E LAGJES "KETA", VAJKAL (L=250ml)</b>						
<b>1 PUNIME PRISHJE DHE GËRMIMI NË TRUPIN E RRUGËS</b>						
1	3.105/a	Germim dheu me eskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	263.0		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m <sup>3</sup>	9.0		
3	An-48	Prishje struktura prej guri	m <sup>3</sup>	15.0		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	287.0		
<b>SHUMA 1</b>						
<b>2 PUNIME PËR SHTRESAT NË TRUPIN E RRUGËS</b>						
1	An.164/1 b	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e rruges dhe perhapur e ngjeshur me makineri, per profilimin e trupit te rruges	m <sup>3</sup>	110.9		
2	3.207	Shtrese çakelli t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	1,000.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	1,000.0		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	750.0		
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, t = 3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	750.0		
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t = 10 cm, per bankine	m <sup>2</sup>	250.0		
<b>SHUMA 2</b>						





3 PUNIME NË K.U.B						
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	37.7		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	37.7		
3	2.258	Nenshtrese zhavori per mbushje perreth tubit	m <sup>3</sup>	3.0		
4	3.An/1t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8, d=315 mm, per kalimet nen rruge	ml	12.0		
5	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per portale	m <sup>3</sup>	1.8		
<b>SHUMA 3</b>						
4 PUNIME PËR SINJALISTIKËN RRUGORE						
1	An124	Vijezim per shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje akrelike	ml	500.0		
2	An144	Boje akrelike (per kalim kembesoresh)	m <sup>2</sup>	32.4		
3	An158	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	4.0		
<b>SHUMA 4</b>						
<b>SHUMA A (1 deri 4)</b>						
B RRUGA E LAGJES "HOXHA", VAJKAL (L=258m)						
1 PUNIME PRISHJE DHE GËRMIMI NË TRUPIN E RRUGËS						
1	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	283.0		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m <sup>3</sup>	10.2		
3	An-48	Prishje struktura prej guri	m <sup>3</sup>	18.8		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	312.0		
<b>SHUMA 1</b>						
2 PUNIME PËR SHTRESAT NË TRUPIN E RRUGËS						
1	An.164/1 b	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e rruges dhe perhapur e ngjeshur me makineri, per profilimin e trupit te rruges	m <sup>3</sup>	135.1		
2	3.207	Shtrese çakelli t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	1,032.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	1,032.0		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	774.0		
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, t = 3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	774.0		
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t = 10 cm, per bankine	m <sup>2</sup>	258.0		



SHUMA 2						
<b>3 PUNIME NË K.U.B</b>						
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	50.2		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	50.2		
3	2.258	Nenshtrese zhavori per mbushje perreth tubit	m <sup>3</sup>	4.0		
4	3.An/1t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8, d=315 mm, per kalimet nen rruge	ml	16.0		
5	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per portale	m <sup>3</sup>	2.4		
SHUMA 3						
<b>4 PUNIME PËR SINJALISTIKËN RRUGORE</b>						
1	An124	Vijezim per shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje akrelrike	ml	516.0		
2	An144	Boje akrelrike (per kalim kembesoresh)	m <sup>2</sup>	37.8		
3	An158	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	5.0		
SHUMA 4						
SHUMA B (1 deri 4)						
<b>C RRUGA E LAGJES "TANÇE 1", VAJKAL (L=365ml)</b>						
<b>1 PUNIME PRISHJE DHE GËRMIMI NË TRUPIN E RRUGËS</b>						
1	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	223.3		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m <sup>3</sup>	11.4		
3	An-48	Prishje struktura prej guri	m <sup>3</sup>	22.5		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	257.2		
SHUMA 1						
<b>2 PUNIME PËR SHTRESAT NË TRUPIN E RRUGËS</b>						
1	An.164/1 b	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e rruges dhe perhapur e ngjeshur me makineri, per profilimin e trupit te rruges	m <sup>3</sup>	228.7		
2	3.207	Shtrese çakelli t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	1,460.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	1,460.0		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	1,095.0		
5	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, t = 3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	1,095.0		





6	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t = 10 cm, per bankine	m <sup>2</sup>	365.0		
<b>SHUMA 2</b>						
<b>3 PUNIME NË K.U.B</b>						
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	166.4		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	166.4		
3	2.258	Nenshtrese zhavori nen tabanin e kanalit, per mbushje perreth tubit etj.	m <sup>3</sup>	21.8		
4	3.An/1t	F.V tuba te brinjzuar HDPE SN8, d=315 mm, per kalimet nen rruge	ml	20.0		
5	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per kanale anesore, kuneta, portale etj.	m <sup>3</sup>	46.1		
<b>SHUMA 3</b>						
<b>4 PUNIME PËR SINJALISTIKËN RRUGORE</b>						
1	An124	Vijezim per shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje akrelrike	ml	730.0		
2	An144	Boje akrelrike (per kalim kembesores)	m <sup>2</sup>	43.2		
3	An158	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	6.0		
<b>SHUMA 4</b>						
<b>SHUMA C (1 deri 4)</b>						
<b>D RRUGA E LAGJES "TANÇE 2", VAJKAL (L=550ml)</b>						
<b>1 PUNIME PRISHJE DHE GËRMIMI NË TRUPIN E RRUGËS</b>						
1	3.105/a	Germim dheu me eskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	311.0		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m <sup>3</sup>	12.6		
3	An-48	Prishje struktura prej guri	m <sup>3</sup>	26.3		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	349.9		
<b>SHUMA 1</b>						
<b>2 PUNIME PËR SHTRESAT NË TRUPIN E RRUGËS</b>						
1	An.164/1 b	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e rruges dhe perhapur e ngjeshur me makineri, per profilimin e trupit te rruges	m <sup>3</sup>	377.9		
2	3.207	Shtrese çakelli t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	2,200.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	2,200.0		



4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	1,650.0		
5	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, t = 3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	1,650.0		
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t = 10 cm, per bankine	m <sup>2</sup>	550.0		
<b>SHUMA 2</b>						
<b>3 PUNIME NË K.U.B</b>						
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	75.4		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	75.4		
3	2.258	Nenshtrese zhavori per mbushje perreth tubit	m <sup>3</sup>	6.0		
4	3.An/1t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8, d=315 mm, per kalimet nen rruge	ml	24.0		
5	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per portale	m <sup>3</sup>	3.6		
<b>SHUMA 3</b>						
<b>4 PUNIME PËR SINJALISTIKËN RRUGORE</b>						
1	An124	Vijezim per shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje akrelike	ml	1,100.0		
2	An144	Boje akrelike (per kalim kembesoresh)	m <sup>2</sup>	48.6		
3	An158	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	7.0		
<b>SHUMA 4</b>						
<b>SHUMA D (1 deri 4)</b>						
<b>E RRUGA E LAGJES "DAUTE", VAJKAL (L=166ml)</b>						
<b>1 PUNIME PRISHJE DHE GËRMIMI NË TRUPIN E RRUGËS</b>						
1	3.105/a	Germim dheu me eskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	242.3		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m <sup>3</sup>	6.6		
3	An-48	Prishje struktura prej guri	m <sup>3</sup>	7.5		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	256.4		
<b>SHUMA 1</b>						
<b>2 PUNIME PËR SHTRESAT NË TRUPIN E RRUGËS</b>						
1	An.164/1 b	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e rruges dhe perhapur e ngjeshur me makineri, per profilimin e trupit te rruges	m <sup>3</sup>	176.3		
2	3.207	Shtrese çakelli t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	664.0		





3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	664.0		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	498.0		
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, t = 3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	498.0		
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t = 10 cm, per bankine	m <sup>2</sup>	166.0		
<b>SHUMA 2</b>						
<b>3 PUNIME NË K.U.B</b>						
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	13.8		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	13.8		
3	2.258	Nenshtrese zhavori per mbushje perreth tubit	m <sup>3</sup>	1.5		
4	3.An/1t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8, d=315 mm, per kalimet nen rruge	ml	6.0		
5	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per portale	m <sup>3</sup>	1.2		
<b>SHUMA 3</b>						
<b>4 PUNIME PËR SINJALISTIKËN RRUGORE</b>						
1	An124	Vijezim per shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje akrelike	ml	332.0		
2	An144	Boje akrelike (per kalim kembesoresh)	m <sup>2</sup>	21.6		
3	An158	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	2.0		
<b>SHUMA 4</b>						
<b>SHUMA E (1 deri 4)</b>						
<b>F RRUGA E FSHATIT VAJKAL QË LIDHET ME RRUGËN E ARBRIT (L=215ml)</b>						
<b>1 PUNIME PRISHJE DHE GËRMIMI NË TRUPIN E RRUGËS</b>						
1	3.105/a	Germim dheu me eskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	177.8		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m <sup>3</sup>	7.8		
3	An-48	Prishje struktura prej guri	m <sup>3</sup>	11.3		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	196.9		
<b>SHUMA 1</b>						
<b>2 PUNIME PËR SHTRËSAT NË TRUPIN E RRUGËS</b>						
1	An.164/1 b	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e rruges dhe perhapur e ngjeshur me makineri, per profilimin e trupit te rruges	m <sup>3</sup>	263.9		



2	3.207	Shtrese çakelli t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	860.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	860.0		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	645.0		
5	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, t = 3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	645.0		
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t = 10 cm, per bankine	m <sup>2</sup>	215.0		
<b>SHUMA 2</b>						
<b>3 PUNIME NË K.U.B</b>						
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	20.1		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	20.1		
3	2.258	Nenshtrese zhavori per mbushje perreth tubit	m <sup>3</sup>	2.0		
4	3.An/1t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8, d=315 mm, per kalimet nen rruge	ml	8.0		
5	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per portale	m <sup>3</sup>	1.2		
<b>SHUMA 3</b>						
<b>4 PUNIME PËR SINJALISTIKËN RRUGORE</b>						
1	An124	Vijezim per shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje akrelike	ml	430.0		
2	An144	Boje akrelike (per kalim kembesoresh)	m <sup>2</sup>	27.0		
3	An158	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	3.0		
<b>SHUMA 4</b>						
<b>SHUMA F (1 deri 4)</b>						
<b>PËRMBLEDHËSE</b>						
<b>SHUMA pa T.V.SH (A + B + C + D + E + F)</b>						
<b>T.V.SH</b>			<b>20%</b>			
<b>SHUMA TOTALE me T.V.SH</b>						

**PREVENTIVOI:**  
**"2 ED" sh.p.k**  
**Ing. MARK REMAJ**

