

PREVENTIV

OBJEKTI: RRJETI I BRENDEHEM I UJESJELLESIS, KUZ BASHKIA MALIQ

NR	NR.AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A		UJESJELLESIS FSHATI LOZHAN				
I		LINJE E BRENDSHME E UJESJELLESIT				
1	2.25	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m ³ , kanal me gjeresi deri 2m, tok e zakonshme, kat. III, shkarkim ne toke	m ³	225		
2	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m ³	200		
3	2.15	Germim dhe mbushje dheu me krahe H=1.5 m	m ³	700		
4	2.491/h	F.V. tuba e rak.ujesjellesi PE d=110mm,t=6.7mm PN 16	ml	110		
5	2.491/f	F.V. tuba e rak.ujesjellesi PE d=63mm,t=3.7mm PN 16	ml	475		
6	2.491/e	F.V. tuba e rak.ujesjellesi PE d=50mm,t=3.7mm PN 16	ml	330		
7	2.491/d	F.V. tuba e rak.ujesjellesi PE d=40mm,t=3.0 mm PN 16	ml	270		
8	2.491/c	F.V. tuba e rak.ujesi PE d=20-32mm PN 16	ml	150		
9	2.491/b	F.V. tuba e rak.ujesjellesi PE d=20-25mm PN 16	ml	1250		
10	An	Pusetë shperndarese b/a 80x80 x100 cm	cope	1		
11	An	Puse komandimi 50x50x100 cm (pallati)	copë	2		
12	4,123/1	F.V Saraqineska gize me fllanxhe PN -16 bar Ø 50mm	cope	5		
13	4,123/4	F.V Saraqineska gize me fllanxhe PN -16 bar Ø 100mm	cope	1		
14	2.494/3	F.V Saraqineska bronxi Ø1 1/4"= Ø 32mm (pallati)	cope	2		
15	2.538	F.V Tub celiku Ø 200mm(kalim ne perua)	kg	200		
		SHUMA I				
II		RIKOSTRUKSION DEPO FSHATI LOSHAN				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m ³	6		
2	2.426/1	Prishje pur tulle	m ³	5		
3	2.166	F.V Hekur betoni periodik Ø 6-10 mm	ton	0.150		
4	2.167	F.V Hekur betoni periodik Ø >10 mm	ton	0.300		
5	4.500	Shkalle metalike	kg	85		
6	2.538	Tuba celiku (lidhja e teprderdhesit)	kg	70		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	0.5		
8	2.262/4	Beton per (shtresa poshte) t=10 cm C 16/20	m ³	2.5		
9	2.262/4	Beton per soleta t=15 cm C 16/20	m ³	4.5		
10	2.262/4	Brez b/a C16/20	m ³	3		
11	3.312	Suva mur guri me krahe brenda M25	m ²	45		
12	2.264	Shtrese me lluster cemento	m ²	20		

13	2.196/c	Hidroizolim me 2 shtresa astar me baze cimento (nga brenda)	m2	45		
14	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 katrama(solete)	m2	40		
15	3.396/2	Mbushje me argjile pas mureve	m3	10		
16	2.203	F.V. Lamarine xingato	m2	0.8		
17	2.390/1	F,V Dere metalike	m2	1.5		
18	2.401	Lyerje me boje vaji sip. Metalike	m2	3		
19	2.37/1b	Transport materiale me kafshe deri 1.0 km	ton	10		
20	3.837/a	Rrethim me rrrjte teli	m2	30		
		SHUMA II				
		SHUMA A(I-II)				
B		NDERTIM K.U.Z NE NJESITE ADMINISTRATIVE				
I		K.U.Z FSHATI VLOCISHT				
1	2.25	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m3,kanal me gjeresi deri 2m,tok e zakonshme,kat.III,shkarkim ne toke	m3	1005		
2	3.158/1a	Trasport dheu me auto.derri 1 km	m3	125		
3	An	Vendosje tuba te brinjzuar d=200mm (puna)	ml	1100		
4	An	Vendosja tuba të brinjzuar HDPE SN8 Dn=315mm(puna)	ml	280		
5	An	Vendosje tuba te brinjzuar d=200 mm (lidhje familjare)(puna)	ml	165		
6	An	Puse kontrolli 0.8x0.8x1.5m kapak gize	copë	33		
7	An	Puse shkarkimi 50x50x100 cm (Lidhje familjare)	copë	30		
8	3.47/1a	Hedhje ,rrafshim mbushje dheu me tokmak elektrik	m3	770		
		SHUMA I				
II		K.U.Z FSHATI VELITERNE				
1	2.25	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m3,kanal me gjeresi deri 2m,tok e zakonshme,kat.III,shkarkim ne toke	m3	400		
2	3.158/1a	Trasport dheu me auto.derri 1 km	m3	40		
3	An	Vendosje tuba te brinjzuar d=200mm (puna)	ml	260		
4	An	Vendosja tuba të brinjzuar HDPE SN8 Dn=315mm(puna)	ml	190		
5	An	Vendosje tuba te brinjzuar d=200 mm (lidhje familjare)	ml	85		
6	An	Puse kontrolli 0.8x0.8x1.5m kapak gize	copë	12		
7	An	Puse shkarkimi 50x50x100 cm (Lidhje familjare)	copë	17		
8	3.47/1a	Hedhje ,rrafshim mbushje dheu me tokmak elektrik	m3	260		
		SHUMA II				
III		K.U.Z FSHATI KLOCE				
1	2.25	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m3,kanal me gjeresi deri 2m,tok e zakonshme,kat.III,shkarkim ne toke	m3	430		
2	3.158/1a	Trasport dheu me auto.derri 1 km	m3	50		
3	3.25/b	Germim me krahe seksion i detyruar b<1 h=1.5 ,toke e zak	m3	50		
4	An	Vendosje tuba te brinjzuar d=200mm (puna)	ml	100		
5	An	Vendosja tuba të brinjzuar HDPE SN8 Dn=315mm(puna)	ml	225		

6	An	Vendosje tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=400mm (puna)	ml	150		
7	An	F.V. Tuba te brinjezuar d=200 mm (lidhje familjare)(puna)	ml	100		
8	An	Puse kontrolli 0.8x0.8x1.5m kapak gize	copë	13		
9	An	Puse shkarkimi 50x50x100 cm (Lidhje familjare)	copë	20		
10	3.47/1a	Hedhje ,rafshim mbushje dheu me tokmak elektrik	m3	270		
		SHUMA III				
IV		K.U.Z FSHATI ZVARISHT				
1	2.25	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m3,kanal me gjeresi deri 2m,tok e zakonshme,kat.III,shkarkim ne toke	m3	100		
3	An	F.V.Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	230		
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	90		
5	An	Puse kontrolli 0.8x0.8x1.5m kapak gize	copë	4		
	An	Puse shkarkimi 50x50x100 cm (Lidhje familjare)	copë	11		
		SHUMA IV				
V		KANAL K.U.B. BETONI VRESHTAS L= 120 ml				
1	2.26/a	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m3 ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zak kategori III me shk ne mjet	m3	36.0		
2	3.158/1a	Trasport dheu me auto.derri 1 km	m3	36.0		
3	3.183/a	Shtrese zhavori lumi t=10 cm	m2	207.0		
4	2.262/4	Struktura monolite betoni C-16/20 (muret dhe shtresa e kanalit)	m3	46.0		
5	2.166	Hekur betoni I zakonshem Φ6-10 mm(zgare hekuri cdo Ø6/15 cm)	ton	0.8		
6	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	21.0		
7	2.262/4	Struktura monolite betoni C-16/20 (pllakat mbi kanal 1.8x0.5x0.1 m)	m3	7.5		
8	2.166	Hekur betoni I zakonshem Φ6-10 mm(pllakat me zgare hekuri cdo Ø6/15 cm)	ton	0.2		
		SHUMA V				
		SHUMA B(I-V)				
		SHUMA A+B				
		TVSH 20%				
		TOTALI				

Preventivi eshte hartuar duke ju referuar Manualit te Çmimeve te vitit 2024

