

MIRATOHET
BASHKIA BULQIZË
KRYETARI

Zj. FESTIME MJESHTRI



PREVENTIV PA ÇMIME

Objekti: "Mirëmbajtje e Kanaleve Ujitëse dhe Vaditëse për Njësitë Administrative"
Bashkia Bulqizë, Viti 2024

Nr.	Analiza	EMËRTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	VLERA
A		NJESIA ADMINISTRATIVE SHUPENZE				
1		<i>Kanali ujites Homesh</i>				
1	3.170	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	4.5		
2	2.112	Mure buto betoni C - 12/15	m3	23.4		
		SHUMA 1				
2		<i>Kanali i poshtem Okshatine</i>				
1	3.170	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	12.2		
2	2.112	Mure buto betoni C - 12/15	m3	11.7		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	30.0		
		SHUMA 2				
		SHUMA A (1+2)				
B		NJESIA ADMINISTRATIVE GJORICE				
1		<i>Kanali ujites Lubalesh</i>				
1	3.170	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	17.7		
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	5.2		
3	2.523/1	F.V Tuba d=200 mm, te brinjezuar	ml	150.0		
		SHUMA 1				
2		<i>Kanali ujites Çerenec i Poshtem</i>				
1	3.170	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	14.4		
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	15.6		
		SHUMA 2				
		SHUMA B (1+2)				

Kryetari

C	NJESIA ADMINISTRATIVE ZERQAN				
1	Kanali ujites Godvi				
1	3.97/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke	m3	135.0	
2	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m; L=6 ml; Sip=1.5m ²	m3	9.0	
3	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	18.0	
		SHUMA 1			
2	Kanali ujites Krajke				
1	3.97/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne toke	m3	162.0	
2	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	42.0	
3	2.112	Mure buto betoni C - 12/15	m3	8.5	
4	4.740	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale φ=600mm	ton	0.8	
		SHUMA 2			
3	Kanali ujites Peladhi				
1	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	58.6	
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke (Vepra e marrjes)	m3	120.0	
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	58.6	
4	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	44.0	
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	4.7	
		SHUMA 3			
4	Kanali ujites "Vija e Shkembit, Valikardhe"				
1	3.97/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke	m3	150.0	
2	3.170	Germime dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute, kateg. I-II, pa hedhje	m3	102.0	
3	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	36.0	
4	3.238	Struktura monolite betoni C 6/10, veshje kanali L = 250ml	m3	48.0	
5	2.231	F.V. tuba celiku φ326.5/5.6mm te h/izoluar; Sifoni L = 170ml	ton	4.8	
6	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 per ankorim	m3	2.4	
7	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ100	cope	1.0	

Kujtim

		SHUMA 2			
		SHUMA E (1+2)			
		TABELA PERMBLEDHËSE			
		SHUMA (A+B+C+D+E)			
		T.V.SH	20%		
		SHUMA TOTALE ME T.V.SH			

PËRGATITI:
DREJTORIA E URBANISTIKËS
Ing. Hidro. Klorenc Disha

