

PREVENTIV

OBJEKTI:Ndertimi i rruges ``13 Birbilenjt`` , Sarande

INVESTITOR: Bashkia Sarande

Nr.	NR.ANALIZE	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlefte
A		Rr. ``13 BIRBILENJT`` (B=6m , L= 520ml)				
1		Rrafshim ,nivelim , skarifikim t=10cm	m2	3120		
2		Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	3120		
3		Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3120		
4		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	3120		
5		Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri	m2	3120		
		Shuma 1				
B		Punime ne tubacionet e shkarkimit				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	248		
2		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	950		
3		Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	32		
4		Pastrimi i linjave te KUZ-ve	ml	148		
5		Shtrese zhavorri t = 10 cm nen kunete	m2	450		
		Shuma 2				
C		Punime trotuari dhe ndricimi				
1		F.V bordure betoni M-250 15 x 30 cm	ml	1.040		
2		Beton M-200 per fiksime bordure	m3	65		
3		Shtrese zhavorri per nivelim 20 cm	m2	1.040		
4		Shtrese betoni M.100 per nivelim 10 CM	m3	75		
5		Shtrese pllaka beton t = 6 cm	m2	1.040		
6		F.V. tubo fleksibel 80 mm per ndricim	ml	1.040		
7		Bazament kollone + tuba plastike 200 mm	m3	10		
8		F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	40		
9		FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	40		
10		F.V.Kabell elektrike FG7OR 3x15 mm2	ml	90		
11		F.V.Kabell elektrike FG7OR 5x25 mm2	ml	1.045		
12		F.V.Kabell elektrike FG7OR 5x16 mm2	ml	70		
13		F.V. Kuader komandimi komplet monsanteri + fotoelement	cope	1		
14		FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	40		
15		FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 2	cope	40		
		Shuma 3				
		Shuma 1-3				
		T.V.SH		20%		
		Totali				