

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	200.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	600.0		
3	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	207.5		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
4	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	203.0		
5	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	151.2		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1380.0		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	340.0		
8	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	300.0		
9	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	140.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME DHEU				
10	2.37/3b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 8.0 km	m3	448.8		
11	2.30a	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m3	72.0		
12	2.37/3b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 8.0 km	m3	72.0		
13	2.29	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke	m3	30.0		
14	2.37/3b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 8.0 km	m3	30.0		
15	2.29	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke	m3	40.0		
16	2.37/3b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 8.0 km	m3	40.0		
17	2.29	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke	m3	95.0		
18	2.37/3b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 8.0 km	m3	95.0		
		Shuma 4:				

5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
19	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	426.0	
20	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	5.0	
		Shuma 5:			
6. ANALIZA TEKNIKE					
21	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	900.0	
22	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	900.0	
		Shuma 6:			
7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
23	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	21.0	
24	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	27.3	
25	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.0	
		Shuma 7:			
8. PUNIME TE NDRYSHME					
26	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	420.0	
27	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	195.0	
28	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	195.0	
29	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	300.0	
		Shuma 8:			
9. PUNIME MURATURE GURI					
30	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	10.5	
		Shuma 9:			
10. PUNIME NGRITJE KANTJERI					
31	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli	m2	150.0	
		Shuma 10:			
11. PUNIME SHITESASH 2					
32	2.261	Shtrese rere	m3	14.4	
33	2.261	Shtrese rere	m3	18.0	
34	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	7.0	
		Shuma 11:			
12. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM					
35	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	3.0	
36	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	11.0	
37	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	2.0	
		Shuma 12:			
13. PUNIME BETONI DHE B/A					
38	2,114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20	m3	2.0	

39	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	31.5		
40	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	12.5		
41	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	17.5		
		Shuma 13:				
		14. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
42	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	copë	11.0		
43	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	11.0		
44	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	11.0		
45	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoclement	copë	1.0		
46	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	3.0		
47	3.924	F.v Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 60x20	copë	2.0		
48	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	8.0		
49	3.170	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	7.0		
		Shuma 14:				
		15. GAZ E NAFTESJELLES				
50	4.150/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 16mm2	km	0.2		
		Shuma 15:				
		16. INSTALIME PER NDRICIM				
51	2.539	F.V. Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	copë	1.0		
		Shuma 16:				
		17. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
52	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4.0		
53	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1.0		
54	3.948	F.v.kurrize artificiale h =3cm	copë	1.0		
		Shuma 17:				
		18. B. SINJALET HORIZONTALE				
55	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	600.0		
56	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	25.0		
		Shuma 18:				
		19. PUNIME HEKUR BETONI				
57	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.0		
58	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	21.0		
59	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.6		

60	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	0.9	
61	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.9	
62	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.3	
63	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	3.0	
		Shuma 19:			
		20. PUNIME BOJATISJE			
64	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	40.0	
		Shuma 20:			
		21. ANALIZA JASHTE LISTE			
65	An.1	Prishje mur ekzistues +transport	ml	310.0	
66	An-49	Prishje struktura prej betoni	m3	10.5	
67	An-2	Prishje godine ekzistuese 1k + transport	m3	170.0	
68	An.3.212/ c	Shtrese stabilizanti t=15	m2	900.0	
69	An.3/lt	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN 8 d=315mm	ml	277.0	
70	An-3.An/ 1t	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN 8 d=250mm	ml	10.0	
71	An-9	Mbushje me zhavorr	m3	201.2	
72	An-10	Kunetë, betoni 31x25 cm, C20/25 me zgare metalike gize	ml	4.5	
73	An-11	Ndricues URBINO LED 82,5W 12960lm 4000K IP66 O90	copë	11.0	
74	An-2	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x6mm2	ml	82.5	
75	An/6	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 3x1.5mm2	ml	115.5	
76	An/3	F.V. morseteri shtylle 3P=sig.16A+kapak	copë	11.0	
77	An	F.V. tub fleksibel me 2 shtresa D=75mm per elektrik	ml	195.0	
78	An.2.80	F.V. Zgare metalike me gjeresi 20cm + kanalina	ml	111.0	
79	An.3.10	Shtrese çakelli mbeturine kave t=30cm	m2	210.0	
80	An-29	F.V. Kavoj celiku d=8mm perfshi fiksuesit	ml	60.0	
81	An.2.76	Rrethim me rrjet teli sheshet sportive d=2.5mm i veshur me plastike ngjyre jeshile	m2	370.0	
82	An-9	Mbushje me zhavorr	m3	20.0	
83	An.2.67	F.V. Prozhektore per fushen me llampe 50W 230V	copë	8.0	
84	An/6	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 3x1.5mm2	ml	120.0	
85	An.2.58	F.V. Tub fleksibel me 2 shtresa (kurrugat) D=90 mm	m	130.0	
86	An.2.79/1	F.V. tabelle per koshat e basketbollit (perfshi struktura mbajtese dhe koshat) sipas detajeve ne projekt	copë	3.0	
87	An.125	Vijezime termoplastike spray deri ne 12 cm	ml	240.0	

88	An.3.06	Shtrese gome e lengshme 1.2 cm + praimer mbi bazament betoni te fushat e sportit per elasticitet	m2	285.0		
89	An.3.07	Shtrese tartani mbi shtresen e gomes	m2	285.0		
90	An-30	Mbulese me PVC	m2	300.0		
91	An.2.79	F.V. Rrjete volejboli	copë	1.0		
92	An.2.80	F.V. Zgare metalike me gjeresi 20cm + kanalina	ml	12.0		
93	An.3.10	Shtrese çakelli mbeturine kave t=30cm	m2	210.0		
94	An-29	F.V. Kavo celiku d=8mm perfshi fiksuesit	ml	12.0		
95	An.2.76	Rrethim me rrjet teli sheshet sportive d=2.5mm i veshur me plastike ngjyre jeshile	m2	165.0		
96	An.2.78	F.V. Shtrese tapet bari artificial (i gomuar) 35mm	m2	47.0		
97	An.2.79.a	F.V. Rrjete futboli L=7.3 m, H=2.5 m, B=2,5 m, b=0.9 m, polietileni me rezistencë të lartë	copë	2.0		
98	An-8	Mbushje me cakull	m3	35.0		
99	An.2.65	Ndertim muri rrethues sipas specifikimeve ne projekt	ml	220.0		
100	An	F.V porte metalike dekorative (detajet sipas projektit)	m2	16.0		
101	An.2.81	Kunete e mbyllur me kapak guri me vrime per largimin e ujerave siperfaqesore te shiut	ml	10.0		
		Shuma 21:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						