

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA MALIQ

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : REHABILITIM I KANALEVE UJITËS, BASHKIA MALIQ

Nr.	Nr. Analize	EMËRTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1. KANALI NGA REZERVUARI PETRUSHË DERI NË SOVJAN, L=13.5 KM						
1	3.2	Prerje bimë të vogla 0-10 cm	m2	11200		
2	3.25/b	Gërmim kanalesh në tokë të butë, me krahe, me seksion deri 0.75 m2	m3	4260		
3	3.47/1a	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, çdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	1460		
4	3.97/a	Gërmim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke	m3	2180		
5	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni prog, 0-11620 m, t= 8 cm. (Veshje e re betoni c16/20 per taban dhe skarpatat e kanalit)	m3	1260		
6	3.243	Riparim i hyrjeve dhe daljeve te strukturave prej betoni te tonbinove ekzistuese e vepra arti te kanalit kryesor	m3	56		
7	An	Ndërtimi i prizave te reja ne kanal in kryesor Bxh (40*50)	copë	20		
8	An	Ndërtim ura të reja auto HD=3 m, B=4 m, H=2m	copë	21		
9	An	Ndërtim i prizave të reja me barazh në kanal in kryesor Bxh (40x50)	copë	12		
10	2.181	Vendosje porta 40x40, 40x50, 50x60 etj	ton	4		
11	An	Ndërtim barazhe të reja 60x80 cm	copë	8		
SHUMA I						
2. KANALI VASHTËMI (KRAHU I DJATHTË I LUMIT DUNAVEC), L= 2.7 KM						
a. Kanali kryesor						
1	3.103/b	Gërmim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi >2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim në tokë	m3	2520		
2	3.107/b	Gërmim dheu me ekskavator zingjir 1 m³, ne kanale gjeresi >2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim në tokë (ujeleshuesi prita)	m3	480		
3	3.47/1a	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, çdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	844		
4	3.243/1	Strukture e holle monolite betoni t=8cm. (Veshje e re betoni C 16/20 per taban dhe riparim skarpatat e kanalit)	m3	8		
5	3.243	Ndërtim i tombinove te reja ne kalimet e rrugeve	cope	3		
6	An	Ndërtim i prizave te reja ne kanal in kryesor (60x80)	cope	8		
Shuma a						
b. Mbikalimi në përroin e Shamollit						
1	3.59/b	Gërmim gropa, toke e zakonshme	m3	50		
2	3.242	Beton plinta C-12/15	m3	40		
3	3.243	Beton C-16/20 per tubat e kollonave	m3	17		
4	An	Ndërtim porta hyrje dalje	cope	1		
5	3.288	F.V hekur betoni	ton	0.780		
6	3.294	Pllaka celiku me trashesi t=18 mm	ton	0.505		
7	4.75	Tub celiku me diameter 711/5mm, L=22m	ton	2.42		
8	4.74	Tub çeliku me diameter 600/6.3mm, L=34m	ton	2.83		
9	M4-80	Dado Ø 22mm	kg	12.8		
10	3.47/1a	Mbushje me dhe	m3	24.0		
Shuma b						
c. Ujëlëshuesi prita Shamoll						
1	3.103/b	Gërmim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi >2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim në tokë	m3	540		

2	3.183/1a	Nenshtrese zavorri t=20cm	m2	40.32		
3	3.243/1	Strukture e holle monolite betoni t=15cm. (Ujeleshuesi tip box)	m3	18		
4	3.288	F.V Hekur betoni	ton	2.642		
5	An	Ndertim portobarazhi e pusete dalje	cope	1		
6	3.47/1a	Mbushje ngjeshje dheu pas perfundimit	m3	540		
		Shuma c				
		SHUMA 2				
		SHUMA 1+2				
		Fondi Rezerve 1%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		TOTALI				