



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA KORCE
D.P.K.ZH.T
Sektori i Projekteve

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rehabilitim i Qendrës Rinore

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.426/ 1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	5		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	3.4		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME MURATURE TULLE				
3	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m3	10		
4	2.108/ 1a	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	19		
		SHUMA 3:				
		4. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
5	2.267/ a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	149		
6	2.294/ 1	Heqje pllaka betoni trotuari ekzistues	m2	46		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME DYER DRITARE				
7	2.395	Dyer d/alumini tek xh.	m2	14		
8	2.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	29.5		
9	2.375/ 1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	16		
10	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	16		
11	2.581/ 1	Heqje parmake metalike, shkallësh e ballkonësh (Me zmeriletrice)	m2	47		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BOJATISJE				
12	2.404	Boje hidroplastike	m2	220		
13	2.410/ a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm	ml	47		
14	2.404/ 1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	500		

15	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	50		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
16	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	20		
17	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	60		
18	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	220		
19	2.358/ b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	437		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME SHITRESASH 2				
20	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	135		
21	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	6.4		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME HIDRO-SANITARE				
22	2.508	F.V bolier 100 l	copë	1		
		SHUMA 9:				
		10. INSTALIME PER NDRICIM				
23	2.485/ d	F.V priza shuko universal	copë	14		
24	2.485/ 1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	6		
25	2.457	F.V. Ndricules fluoreshent 1x18ë.IP65	copë	29		
26	2.469	F.V. Ndricules tip spot me llampa fluoreshente,2x18ë	copë	13		
27	2.480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	270		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
28	2.212/ a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	45		
29	2.209/ a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	62		
		SHUMA 11:				
		12. ANALIZA JASHTE LISTE				
30	An	F.V. kabell FG70M1 1\0.6kV 3x2.5mm2	ml	150		
31	An	F.V. kabell FG70M1 1\0.6kV 3x1.5mm2	ml	120		
32	An	F.V. pllaka guri obor + shkalle	m2	46		
		SHUMA 12:				
13	13.PUNIME PËR SISTEMIN E NGROHJES DHE AJRIMIT					
	Rjeti i tubove te bakrit sistemi VRV Copper pipe netëork VRV system					
33	C.1-1.1	F.V Tubo bakri me armaflex Ø 6.35mm per sistemet VRF	ml	175		
34	C.1-1.2	F.V Tubo bakri me armaflex Ø 9.5 mm per sistemet VRF	ml	25		
35	C.1-1.3	F.V Tubo bakri me armaflex Ø 12.7mm per sistemet VRF	ml	235		
36	C.1-1.4	F.V Tubo bakri me armaflex Ø 19.1 mm per sistemet VRF	ml	5		
37	C.1-1.5	F.V Tubo bakri me armaflex Ø 22.2 mm per sistemet VRF	ml	20		

38	C.1-1.6	F.V Tubo bakri Ø 28.6 mm per sistemet VRF	ml	65		
39	C.1-1.7	F.V Armafleks per tub Ø 28.6 mm per sistemet VRV	ml	65		
40	C.1-1.8	F.V Flete Alumini per tubacionet jashte objektit me spesor s=0,5 mm	m2	10		
41	C.1-1.9	F.V Aksesori per montimin e tubacioneve te bakrit : fasheta, vida, dado, nastro alumini etj.	kompl	1		
42	C.1-1.10	F.V Gaz per sistemin VRF tip R 410 A	kg	20		
43	C.1-1.11	F.V Elektroda saldimi bronxi - lidhje argjendi L - Ag5	kg	10		
44	C.1-1.12	F.V Paste deoksiduese per saldim (kuti - 250 gr)	cope	5		
45	C.1-1.13	F.V Degezime "Y" per lidhjen e pajisjeve me terminalin kryesor (dergim/kthim)	cope	1		
46	C.1-1.14	F.V Kolektor shperndares VRV per lidhjen e pajisjeve me terminalin kryesor	cope	3		
47	C.1-1.15	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djegje pa flake dhe emetim gazi Un= 6.0/1kV FG160R16 Tipi S=2x1.5 mm2 (Per komunikimin e Paisjeve te Kondicionimit).	ml	277.8		
48		Rjeti i tubove te kondensatit - Tubo PPR - Polipropilen				
49	C.1-1.16	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	175		
50	C.1-1.18	F.V Aksesori per montimin e tubacioneve PPR : fasheta, vida, dado etj.	kompl	1		
		SHUMA 13:				
		1.PAISJE				
51	C.2-1.4	F.V Kondicioner VRV Split Mural, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.5 / 5.0 kë, prurja e ajrit mesatare Vaj.nom=720 m³/h, fuqia elektrike 20 ë, ushqimi 220-240V/1F/50Hz, lidhjet Gaz / Leng - Ø 12.7 mm / Ø6.35 mm, I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, termostat ambienti, kabull komunikimi me pajisjen e jashtme si dhe te gjithë aksesoret e nevojshem.	cope	3		
52	C.2-1.5	F.V Kondicioner VRV Split Mural, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 5.6 / 6.3 kë, prurja e ajrit mesatare Vaj.nom=900 m³/h, fuqia elektrike 39 ë, ushqimi 220-240V/1F/50Hz, lidhjet Gaz / Leng - Ø 12.7 mm / Ø6.35 mm, I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, termostat ambienti, kabull komunikimi me pajisjen e jashtme si dhe te gjithë aksesoret e nevojshem.	cope	6		

53	C.2-1.6	F.V KOMPRESOR I SISTEMIT "VRV" VERSION POMPE NXHTESIE MODULAR INVERTER - Kapaciteti termik maksimal ne Ftohje:Q = 45 kë - Kapaciteti termik maksimal ne Ngrohje:Q = 50 kë - Fuqia elektrike Ft/ng:13.0 / 12.8 kë - Lidhja Elektrike:380-415V,50HZ - Kompresori model:Inverter - Lidhjet e tubove Gaz:Ø 15.9 mm - Lidhjet e tubove Leng:Ø 28.6 mm I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim.	kompl.	1		
54	C.2-1.7	F.V Njesi qendrore e menaxhimit te sistemit VRV (Termostat QENDROR - ON/OFF). Mundesia e lidhjes deri ne 64 njesi/grupe. (Kontroll individual i cdo paisje te brendshme, kontroll kohore, program kalendarik, bllokim termostatesh individual. Kjo paisje duhet te jete e kompletuar me te gjitha elementet e nevojshem per instalim.	kompl.	1		
		SHUMA I:				
		PAJISJE TË TJERA				
55	Pj	Raketa ping pong	copë	6		
56	Pj	Top ping pong	copë	6		
57	Pj	Tavolina bilardo	copë	2		
58	Pj	Steka bilardo	copë	2		
59	Pj	Tavolina futbollli (Bilardino)	copë	2		
60	Pj	Kavalet Pikturë	copë	5		
61	Pj	Ndenjese puff	copë	8		
62	Pj	Ndenjese statike 60x180x45cm	copë	2		
63	Pj	Karrige zyre	copë	45		
64	Pj	Tavoline 100x262x75cm	copë	4		
65	Pj	Tavoline zyre 60x140x47cm	copë	6		
66	Pj	Mobilje me dollap	copë	4		
67	Pj	Tavoline me syprine trekendeshi 145x150x75cm	copë	2		
68	Pj	Kolltuke kinemaje lounge 80x140x75cm	copë	12		
69	Pj	Ekran kinemaje	copë	1		
70	Pj	Kompjuter njesi	copë	6		
71	Pj	Ekran kompjuteri	copë	6		
72	Pj	Mouse kompjuteri	copë	6		
73	Pj	Tastiere kompjuteri	copë	6		

74	Pj	Sistem audio kinemaje	copë	1		
75	Pj	Pasqyra murale	m2	40		
76	Pj	Microfon Podcast	copë	5		
77	Pj	Kufje	copë	10		
78	Pj	Varrese rrobash e mberthyer ne mure	copë	12		
		SHUMA II				
Shuma tot. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma tot. + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma e ndërtimit						
Shuma Pajisje (I+II)						
Totali						