

Shtojca 10

(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

Objekti : Rikonstrukcion i rruges "Kozma Prifti", fshati Marinez, (905+265ml, b=4m +0.5 bankine)

Nr.	Nr. An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia
1. Punime në rrugë				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	527
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	527
3	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	905
4	3.212/b	Shtrese stabilizant+ngjeshje t=10cm	m ²	4680
5	3.226/2	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri	m ²	4680
6	3.243	Riparim tombino Beton C=16/20	m ³	41
SHUMA 1				
		TVSH 20%		
		TOTALI		