

**MIRATOI
KRYETARI BASHKISE
ERISELDA SEFA**

Seriali: 9C4CDAF7-EC7B-4D2D-8A7F-57D50620C00D

Projektuesi: BASHKIA LUSHNJE
Objekti: Rikonstruksioni i Godines dhe Palestres se Shkolles Mesme " JANI NUSHI " , Bashkia Lushnje

Datë: 27-05-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)	m2	1330		
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	27		
3	2.430/1	Prishje mur guri	m3	2		
4	2.426/1 1	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	5650		
5	2.426/1 2	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	2240		
6	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	2600		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	10.5		
8	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	60		
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1		

10	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	9		
11	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	1		
12	2.426/10	Prishje trotuari ekzistues	m2	70		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME DYER DRITARE				
13	2.370/1	Heqje i dritareve dhe dyerve ekzistuese	m2	489		
14	2.608	Heqje dyersh me kangjella metalike	m2	120		
15	2.372	Heqje davanciale dritaresh	m2	125		
16	2.608	Heqje dyersh me kangjella metalike	m2	35		
17	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	271		
18	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	145		
19	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	12		
20	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	34		
21	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	8		
		SHUMA 2:				
		3. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
22	2.615	Heqje pajisje hidrosanitare	copë	32		
23	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	38		
24	2.476	F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme	ml	15		
25	2.477	F.V Tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme	ml	50		
26	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	21		
27	2.501	F.V WC allafrenga	copë	21		
28	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohje	copë	6		
29	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	9		
30	2.513	F.V pilete dysHEMEJE Ø 30	copë	6		
31	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml	600		

32	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	180		
33	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	200		
34	2.488	F V rezervuari zingato 5000 litra	copë	1		
35	2.477	F.V Tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme	ml	80		
36	2.476	F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme	ml	72		
37	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	100		
38	2.522	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 170	ml	200		
39	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	160		
40	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	140		
41	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	550		
42	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	170		
43	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	1		
44	2.512/2	F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	copë	6		
45	2.512/3	F.V Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	copë	2		
46	2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)	copë	20		
47	2.512/6	F.V Kolektor shpendares 1 1/4" (7+7)	copë	5		
48	2.479	F.V Saraçineske PPR 1/2"	copë	40		
49	2.484	F.V Saraçineske PPR 3/4"	copë	12		
50	2.213	F V rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
51	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.088		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHITRESASH 2				
52	2.603	Heqje plintusa	ml	1808		
53	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	2413		
54	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	133		
55	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	2730		
56	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	50		
57	2.276	Shtrese parketi	m2	285		

58	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	76		
59	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	108		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME DHEU				
60	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	130		
61	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	25		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
62	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	700		
63	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	40		
64	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	382		
65	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	17		
66	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	39		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BETONI DHE B/A				
67	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt	m2	1330		
68	2.120/1	Trare e arkitrare b/a C16/20 h ~ 8m	m3	4		
69	2.122/1	Soleta te plota b/a C 16/20 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	0.25		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
70	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	1330		
71	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	1330		
72	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	92		
73	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	20		
74	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	240		

75	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	900		
76	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	210		
77	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 20 mm	m2	2730		
78	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama	m2	160		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME HEKUR BETONI				
79	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	0.2		
80	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	3.5		
81	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	0.15		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME BOJATISJE				
82	2.411	Parapet shkalle e ballkone b/a granili parafabrikuar	m2	150		
83	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	2641		
84	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	6360		
85	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	2226		
86	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri mesatare	ton	0.66		
87	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	8.75		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME MURATURE TULLE				
88	2.84.	Mur me tulla me 8 vrima, t=10cm h~3m, ll perz M 15	m3	7		
89	2.64/1	Mur me tulla te plota zak deri 3m, llaç perzier M 15	m3	21		
90	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	21		
91	2.66/2	Mur me tulla te plota zak, deri 12m, llaç perzier M 25	m3	3		
		SHUMA 11:				
		12. PUNIME MURATURE GURI				
92	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	2		
		SHUMA 12:				
		13. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
93	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	273		

94	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	60		
95	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	70		
		SHUMA 13:				
		14. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
96	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	1770		
97	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	m2	80		
98	2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	2230		
99	2.314	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	65		
100	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	125		
101	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	5900		
102	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	2850		
103	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	1870		
104	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	154		
105	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	364		
		SHUMA 14:				
		15. PUNIME SHITESASH				
106	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	560		
107	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	560		
108	3.182/b	Shtrese rere natyrore t=15cm	m2	52		
		SHUMA 15:				
		16. PUNIME TE NDRYSHME				
109	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	560		
110	3.617	FV Bordura betoni 15x35 cm	m	63		
111	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	160		
		SHUMA 16:				
		17. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

112	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	2		
113	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	12		
114	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	5		
115	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	9		
116	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	6.8		
		SHUMA 17:				
		18. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
117	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	17		
118	3.642	Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=2 m+kapak gize	copë	1		
119	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret +tokezuesit 40x40x40	copë	15		
		SHUMA 18:				
		19. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
120	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	7		
121	2.576/2	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	copë	2		
		SHUMA 19:				
		20. PUNIME MONTIMI (M4)				
122	4.06-M	Montim pompe zhytесе	copë	1		
		SHUMA 20:				
		21. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
123	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	6		
124	3.960	F.V. Fidane Lule dekorative	copë	12		
125	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	40		
		SHUMA 21:				
		22. INSTALIME PER NDRICIM				
126	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	4980		
127	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	3420		
128	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	2130		

129	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	128		
130	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	210		
131	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	510		
132	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	150		
133	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	60		
134	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	200		
135	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	601		
136	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	95		
137	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	144		
138	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	copë	20		
139	2.485/6	F.V Çeles rregullator 220V 10A	copë	6		
140	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	285		
141	2.490/h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	copë	1		
142	2.551	F.V. Sirene e jashtme	copë	1		
143	2.550	F.V. Sirene e brendshme audio vizive	copë	10		
144	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	copë	24		
145	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	190		
146	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	25		
		SHUMA 22:				
		23. GAZ E NAFTESJELLES				
147	4.149/6	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 10mm2	km	0.22		
148	4.164	F.V.konstruksione te vogla elektrike	ton	0.585		

149	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ 100	copë	2		
150	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ 50	copë	1		
151	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ 100	copë	1		
152	4.150/9	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne izolator, sexion 35mm ²	km	0.011		
		SHUMA 23:				
		24. ANALIZA JASHTE LISTE				
153	An1	Shtrese mbrojtese me cakell t=8 cm, ne tarrace	m ²	1330		
154	An2	F.V Plintuse parketi	ml	70		
155	An3	F.V Kabell elektrik bakri FROR 3x1.5 mm ²	m	80		
156	An4	F.V. Kabell elektrik bakri FROR 3x2.5 mm ²	m	90		
157	An5	F.V. Kabell elektrik bakri FROR 3x4 mm ²	m	120		
158	An6	Montim Kaldaje 450 kw	copë	1		
159	An1	Montim grupe radiatorësh 194 watt (167 kkal/ore) dt=20°C, komplet me te gjithë pajisjet bllokuese dhe kontrolluese, fiksimin e tyre ne mure, perfshire punimet ndertimore me 6 elemente	copë	7		
160	An2	Montim grupe radiatorësh 194 watt (167 kkal/ore) dt=20°C, komplet me te gjithë pajisjet bllokuese dhe kontrolluese, fiksimin e tyre ne mure, perfshire punimet ndertimore me 8 elemente	copë	18		
161	An3	Montim grupe radiatorësh 194 watt (167 kkal/ore) dt=20°C, komplet me te gjithë pajisjet bllokuese dhe kontrolluese, fiksimin e tyre ne mure, perfshire punimet ndertimore me 10 elemente	copë	80		
162	An4	Montin Grup radiatorësh 194 watt (167 kkal/ore) dt=20°C, komplet me te gjithë pajisjet bllokuese dhe kontrolluese, fiksimin e tyre ne mure, perfshire punimet ndertimore." fryrje me ajer ne palester	copë	12		
163	An1	"F. Kasete WC per banjo handikap+rezervuar (flash box) + ndenjese plastike +doreza metalike"	copë	1		
164	An2	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	ml	150		
165	An3	F.V Kondravalvola 1"	copë	1		

166	An4	F.V Filtra 1"	copë	1		
167	An5	F.V Tub PVC Φ 50 mm	ml	320		
168	An6	F.V Tub PVC Φ 40 mm	ml	290		
169	An7	F.V. saracineska celiku DN-1 1/2"	copë	1		
170	An8	Kolektor DN-150, L=1 m	copë	1		
171	An9	F.V. valvol e rimbushjes me uje	copë	1		
172	An10	F.V OXHAK horizontal me llamarine t=4mm i izoluar me termofleks DN- 350 + pjese speciale per bashkim me oxhakun	copë	1		
173	An11	F.V. sensor temperature ne kolektor	copë	11		
174	An12	F.V. pjese speciale farafalla B=350 mm	copë	1		
175	An13	F.V. pilete DN-80	copë	1		
176	An14	"F.V. kosh per depozit peleti komplet me te gjithë aksesoret"	copë	1		
177	An15	Furnizim instalim tubacione multistrat me termoizolim, neDN-16 mm,	ml	1600		
178	An16	Furnizim instalim tubacione multistrat me termoizolim, neDN-20mm,	ml	160		
179	An17	Furnizim instalim tubacione multistrat me termoizolim, neDN-26 mm,	ml	490		
180	An18	Furnizim instalim tubacione multistrat me termoizolim, neDN-50 mm,	ml	185		
181	An19	Furnizim instalim tubacione multistrat me termoizolim, neDN-63 mm,	ml	100		
182	An20	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 2x1mm ²	ml	62		
183	An21	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x1.5 mm ²	ml	732		
184	An22	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 4x2.5 mm ²	ml	193		
185	An23	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x2.5 mm ²	ml	106		
186	An24	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x4 mm ²	ml	120		
187	An25	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 5x1.5 mm ²	ml	60		
188	An26	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 5x2.5 mm ²	ml	70		
189	An27	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 5x4 mm ²	ml	40		
190	An28	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 5x6 mm ²	ml	53		
191	An29	F.V. Kabell per altoparlante 18 AWG 2x082, antizjarr kuq e zi	ml	1580		
192	An30	F.V. Kabell per mikrofona 18AWG 2x06 + skermo	ml	32		

193	An31	F.V. Kuti suport pllaket 3 modular	copë	279		
194	An32	F.V. Kuti suport pllaket 6 modular	copë	6		
195	An34	F.V ndricues neoni plafonier hermetik 2x36w ne ambient teknik	copë	5		
196	An35	F.V ndricues plafonier led 120x20/40w ne klasa e zyra	copë	5		
197	An36	F.V ndricues plafonier led 60x60/40w ne klasa, zyra, holle dhe koridore	copë	296		
198	An37	F.V ndricues plafonier led 30x30/20w ne hyrje	copë	7		
199	An38	F.V ndricues plafonier led D-20/14w ne banjo	copë	44		
200	An39	F.V ndricues plafonier led/13w mbi dere emergjence	copë	3		
201	An40	F.V ndricues prozhektor led/100w ne palester	copë	18		
202	An41	F.V. Panel elektrik metalik 192 module+aksesore	copë	1		
203	An42	F.V. Panel elektrik metalik 96 module+aksesore	copë	5		
204	An43	F.V. Transformator rryme 100/5A per matjet ne panel	copë	3		
205	An44	F.V. Automat 4P/4M-100A magnetik termik	copë	1		
206	An45	F.V. Automat 4P/4M-80A magnetik termik	copë	2		
207	An46	F.V. Automat 4P/4M-50A magnetik termik	copë	2		
208	An47	F.V. Automat 4P/4M-40A magnetik termik	copë	3		
209	An48	F.V. Automat 4P/4M-32A magnetik termik	copë	2		
210	An49	F.V. Automat 4P/4M-25A magnetik termik	copë	5		
211	An50	F.V. Automat 4P/4M-20A magnetik termik	copë	2		
212	An51	F.V. Automat 4P/4M-16A magnetik termik	copë	4		
213	An52	F.V. Automat 4P/4M-10A magnetik termik	copë	5		
214	An53	F.V. Automat 2P/2M-20A magnetik termik	copë	49		
215	An54	F.V. Automat 2P/2M-16A magnetik termik	copë	16		
216	An55	F.V. Automat 2P/2M-10A magnetik termik	copë	65		
217	An56	F.V. Automat 1P-20A magnetik termik	copë	3		
218	An57	F.V. Automat 1P-16A magnetik termik	copë	3		
219	An58	F.V. Automat 1P-10A magnetik termik	copë	10		
220	An59	F.V. Automat diferencial 4P-40A 30mA	copë	1		
221	An60	F.V. Automat diferencial 4P-32A 30mA	copë	1		
222	An61	F.V. Automat diferencial 4P-25A 30mA	copë	4		
223	An62	F.V. Automat diferencial 4P-16A 30mA	copë	5		
224	An63	F.V. Sinjalizues tensioni 220V-0.5w	copë	21		
225	An64	F.V. Siguresa te ndryshme 230V/1A, 2A sipas skemes	copë	21		
226	An65	F.V. Kasete metalike 12 module ne kabine elektrike	copë	1		

227	An66	F.V. Tub PVC rigid i forte z.d D=20mm + aksesore	ml	218		
228	An67	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=40/32mm	ml	127		
229	An68	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=90/83mm	ml	160		
230	An69	F.V. Kanaline metalike e brimezuar 100x75mm	ml	345		
231	An70	F.V. Kapak per kanaline metalike brimezuar 100x75mm	ml	345		
232	An71	F.V. Aksesori rakordues kanaline metalike te brimezuar100x75mm	copë	38		
233	An72	F.V. Aksesori rakordues kanaline metalike te brimezuar100x75mm	copë	360		
234	An73	F.V. Kapikorda me kapuc me vida per percj. Ø4, 6	copë	510		
235	An74	F.V. Kapikorda me kapuc me vida per percj. Ø10, 16	copë	90		
236	An75	F.V. Puntalina per percjelles 6, 10	copë	900		
237	An76	F.V. Puntalina per percjelles 1.5, 2.5, 4	copë	2820		
238	An77	F.V. Zile elektrike 75Vac-2A/70dB ne koridore	copë	8		
239	An78	F.V. Terminale fundore percjelles bakri 1x25mm ² TU-380V	copë	4		
240	An79	F.V. Priza kompjuterike RJ-45/cat6 me kapak mbrojtes	copë	35		
241	An80	F.V. Priza kompjuter/telefonie RJ-45/cat5 me kapak mbrojtes	copë	29		
242	An81	F.V. Sensor T-T te adresuar, optik-joni-termik OH320	copë	80		
243	An82	F.V. Buton alarmi zjarri	copë	12		
244	An83	F.V. Tabele "EXIT" te ndriçuara llampe led 1x11w IP40	copë	15		
245	An84	Montim sistemi i kamerave	copë	1		
246	An85	F.V. Kabull (power + line)	ml	650		
		SHUMA 24:				
		25. PAJISJE JASHTË LISTE				
247	Pj	Kaldaje per shkollat per ngrohje me uje me lende djegese pelet komplet me instrumentat mates dhe kontrollit te parametrave te ujit te ngrohje,deri ne dalje nga dhoma teknike (450 kw/h)	copë	1		

248	Pj	Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llmarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndërrprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	copë	4		
249	Pj	Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 65. Vendosja në kasetë të jashtme, llmarine çeliku të emaluar në ngjyrë, të kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	copë	1		
250	Pj	Pomp e mbrojtjes kundër zjarrit - Fuqia e instaluar (2x2.2) kW, In =2x4.4 A, 3F- 400V-50Hz - Prurja (15) m ³ / h, Prevalenca 50 mkH ₂ O - Presioni punës 6 bar, presioni max 16 bar Aksesorët: · Kolektori i dergimit 2½", me fllanxha PN 16 · Kolektori i thithjes 2½", me fllanxha PN 16 · Valvol nder	copë	1		
251	Pj	Grup radiatorësh 194 watt (167 kkal/ore) dt=20°C, komplet me të gjithë pajisjet bllokuese dhe kontrolluese, fiksimin e tyre në mure, përfshirë punimet ndertimore." me 6 elemente	copë	7		
252	Pj	Grup radiatorësh 194 watt (167 kkal/ore) dt=20°C, komplet me të gjithë pajisjet bllokuese dhe kontrolluese, fiksimin e tyre në mure, përfshirë punimet ndertimore." 8 elem	copë	18		
253	Pj	Grup radiatorësh 194 watt (167 kkal/ore) dt=20°C, komplet me të gjithë pajisjet bllokuese dhe kontrolluese, fiksimin e tyre në mure, përfshirë punimet ndertimore." 10 elem	copë	80		
254	Pj	Grup radiatorësh 194 watt (167 kkal/ore) dt=20°C, komplet me të gjithë pajisjet bllokuese dhe kontrolluese, fiksimin e tyre në mure, përfshirë punimet ndertimore." fryrje me ajër në palester	copë	12		
255	Pj	KAMER GLOB	copë	1		
256	Pj	Kamer e brendshme 5 mega pixel	copë	9		
257	Pj	NVR/DVR me 24 porta	copë	1		
258	Pj	Ushqyes për kamerat	copë	1		
259	Pj	HDD 2 TB	copë	1		

		SHUMA 25:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma Pajisje						
Totali						

Preventivuesi: Konceptoi :ing Artur SINANI Pranoi : Ing Mimoza HAXHIU

Investitori: MIRATOHET : KRYETARI ERISELDA SEFA