

PREVENTIV

Objekti: Sistemim Asfaltim Rruga Fshati Pesjake
Bashkia Dibër

Nr.	NR.AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1 PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE NE RRUGE						
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator 0.5 m ³ , b > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet (prishje e shtreses egzistuese t=10 cm)	m ³	1,448		
2	An-9	Mbushje me zhavor ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	150		
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m ³	1,448		
Shuma 1						
2 PUNIME ASFALTIMI DHE SHTRESASH						
1	An.164/1a	Shtresa me cakell e gur gurore, perhapur e ngjeshur me makineri 30 cm	m ³	825		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant 10 cm	m ²	2,750		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant 10 cm per bankine	m ²	550		
4	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m ²	2,200		
5	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m ²	2,200		
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (Prog.0+000 - 0+150)	m ³	90		
7	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ³	60.00		
8	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.75		
Shuma 2						
3 PUNIME NE SINJALISTIKE						
1	An129	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Akrelike	ml	1,360		
2	An139	Vijezim shirita me gjeresi 30 cm, kalim kembesoresh. Akrelike	ml	16		
3	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		
4	An157	F V tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	1		
SHUMA 3						
SHUMA (1-3)						
T.V.SH.						
			20%			
SHUMA ME T.V.SH.						

Shenime: Çmimet e preventivit jane ne baze manualit te çmimeve te vitit 2015.

Preventivues :
ERALD-G SH.P.K

Ing. Gezim Islami