

## PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. PUNIME GERMIMI</b>				
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	5460.64		
2	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	424.8		
3	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	939.59		
4	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1011		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME DHEU</b>				
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	5460.64		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	424.8		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	939.59		
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	859.35		
9	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1011		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME SHITESASH</b>				
10	3.164/1 a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me	m3	14.46		
11	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	8073.5		
12	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	6998		
13	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	8073.5		
14	3.193/c	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim	m2	1416		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. ANALIZA TEKNIKE</b>				
15	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	6998		
16	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	6998		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				

17	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m2	9129		
18	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	707.7		
19	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m2	3707		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	100.1		
21	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	71.5		
22	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	47.59		
23	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	23.81		
24	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	17.46		
25	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	84.25		
26	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	522.35		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
27	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	1442		
28	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	904		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
29	2.600	Shtrese granili i imet	m3	99.12		
30	2.599	F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize	copë	35		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				
31	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1416		
32	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	4		
33	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	63		
34	3.935/2	F.v. Tabele rrethi "ndalim" e madhe me D = 90	copë	4		
35	3.936/1	F.v. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	1		
36	3.921/1	F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	9		
37	3.164/2 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1482		
38	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	63		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>				
39	4.141/a 7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	2850		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. INSTALIME PER NDRICIM</b>				
40	2.547	F.V. Panel I matjes se energjise 1/3 fazor, 10 poste	copë	4		

41	2.537	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A	copë	4		
42	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	copë	12		
43	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	copë	63		
		<b>SHUMA 11:</b>				
		<b>12. PUNIME SHITRESASH 2</b>				
44	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	50.55		
		<b>SHUMA 12:</b>				
		<b>13. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>				
45	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	17.6		
		<b>SHUMA 13:</b>				
		<b>14. PUNIME HEKUR BETONI</b>				
46	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	50.14964		
		<b>SHUMA 14:</b>				
		<b>15. PUNIME BOJATISJE</b>				
47	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	3363.748		
		<b>SHUMA 15:</b>				
		<b>16. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
48	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	120		
49	3.942/4	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike ( paste)	ml	1341		
		<b>SHUMA 16:</b>				
		<b>17. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>				
50	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	421		
		<b>SHUMA 17:</b>				
		<b>18. PRISHJE</b>				
51	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	687.48		
52	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	171.87		
		<b>SHUMA 18:</b>				
		<b>19. GAZ E NAFTESJELLES</b>				
53	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare,	km	0.25		
54	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare,	km	1.4		
55	4.149/2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me	km	1.44		
56	4.149/5	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare,	km	1.36		
57	4.149/6	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare,	km	2		
58	4.149/8	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare,	km	0.8		
59	4.149/9	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare	km	1		
		<b>SHUMA 19:</b>				
		<b>20. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				

60	AnE-38.1	F.V Tub i korruguar d90mm	ml	2800		
61	AnE-137	FV - Puseta plastike 30x30cm	copë	70		
62	AnAn+2.342	Pusete shiu 40 x 60, h=100 cm, me kapak kompozite	copë	70		
63	AnE-41	F.V Tub fleksibel d32mm	ml	360		
64	AnE-43	F.V Tub fleksibel d20mm	ml	420		
65	AnE-208	F.V Ndricues rrugor LED 100 W, 5000 K, IP65	copë	63		
		<b>SHUMA 20:</b>				
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Totali</b>						