

Projektuesi: BLOX ARCHITECTURE

Objekti:

Shkolla 9-Vjecare, "Gurre e Madhe"

Datë:

02-02-2024

**PREVENTIV**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
<b>1. PUNIME MURATURE GURI</b>						
1	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	29.8		
<b>Shuma 1:</b>						
<b>2. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISË</b>						
2	3.604	F.V kangjell ne trotuar (struktura metalike e lyster me boje)ne zonat e shkollave	ml	149.0		
3	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	31.0		
4	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	10.0		
<b>Shuma 2:</b>						
<b>3. PUNIME NGRITJE KANTJERI</b>						
5	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli	m2	230.0		
<b>Shuma 3:</b>						
<b>4. PRISHJE</b>						
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	26.0		
7	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	600.0		
8	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	1170.0		
9	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	460.0		
10	2.430	Prishje shtrese lluster-çimento dysHEMEJE	m2	560.0		
11	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	380.0		
12	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	7.2		
<b>Shuma 4:</b>						
<b>5. PUNIME SHITESH 2</b>						
13	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	685.0		
14	2.281/6	Heqje korimano mermeri shkalle ekzistuese	m2	25.0		
15	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	65.0		
16	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	605.0		
17	2.276	Shtrese parketi	m2	28.0		

18	2.268	Shkalle montazhi granili	m2	25.0		
19	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	30.0		
20	2.261	Shtrese rere	m3	95.0		
21	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	36.2		
		<b>Shuma 5:</b>				
		<b>6. PUNIME DYER DRITARE</b>				
22	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	55.0		
23	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	92.0		
24	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	36.0		
25	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	25.0		
26	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	4.0		
27	2.390/1	F.V dyer metalike llamarine	m2	12.0		
28	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	98.0		
		<b>Shuma 6:</b>				
		<b>7. PUNIME DHEU</b>				
29	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	336.0		
30	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1155.0		
31	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	85.0		
		<b>Shuma 7:</b>				
		<b>8. PUNIME GERMIMI</b>				
32	3.138	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	1000.0		
33	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	240.0		
34	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	85.0		
35	3.138	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	270.0		
36	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	270.0		
		<b>Shuma 8:</b>				
		<b>9. PUNIME BETONI DHE B/A</b>				

37	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	6.0		
38	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	41.0		
39	2.110	Themel e xokol b/betoni C - 12/15	m3	5.0		
40	2.121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	2.0		
41	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	8.0		
42	2.114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20	m3	14.0		
43	2.133.	Mure b/a per rezervuare~4m kendrejte C16/20, t=21-30cm	m3	65.0		
44	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	9.6		
		<b>Shuma 9:</b>				
		<b>10. PUNIME HEKUR BETONI</b>				
45	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.5		
46	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.5		
47	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	2.1		
48	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	3.6		
		<b>Shuma 10:</b>				
		<b>11. PUNIME MURATURE TULLE</b>				
49	2.71/2	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25	m3	5.0		
50	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	3.0		
51	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	10.0		
		<b>Shuma 11:</b>				
		<b>12. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>				
52	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	40.0		
53	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	125.0		
54	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	380.0		
55	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	370.0		
56	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	80.0		
57	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	40.0		

58	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	250.0		
59	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	52.0		
		<b>Shuma 12:</b>				
		<b>13. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>				
60	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	85.0		
61	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	420.0		
62	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	630.0		
63	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	1250.0		
64	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	540.0		
		<b>Shuma 13:</b>				
		<b>14. PUNIME BOJATISJE</b>				
65	2.412	Parapet shkalle e ballkone hekur Ø e korimano druri	ton	0.3		
66	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	1880.0		
67	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	540.0		
		<b>Shuma 14:</b>				
		<b>15. PUNIME SHITESASH</b>				
68	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	950.0		
69	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1869.5		
		<b>Shuma 15:</b>				
		<b>16. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
70	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	950.0		
71	3.617	FV Bordura betoni 15x35 cm	m	255.0		
72	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	850.0		
		<b>Shuma 16:</b>				
		<b>17. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
73	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	70.0		
		<b>Shuma 17:</b>				
		<b>18. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
74	3.406	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	150.0		
75	3.401/2	Gjeotekstil me gramature 500 g/m2	m2	150.0		
76	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	270.0		

		<b>Shuma 18:</b>				
		<b>19. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
77	3.943/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Akrelike	ml	150.0		
		<b>Shuma 19:</b>				
		<b>20. GAZ E NAFTESJELLES</b>				
78	4.73	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldime me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale $\pm\phi 300$	ton	0.1		
		<b>Shuma 20:</b>				<b>30,976.70</b>
<b>Shuma Analiza</b>						<b>33,303,170.51</b>
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						<b>1,665,158.53</b>
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						<b>34,968,329.04</b>
<b>Shuma me TVSH (20%)</b>						<b>6,993,665.81</b>
<b>Totali</b>						<b>41,961,994.85</b>

**Preventivuesi:**  
BLOX ARCHITEKTURE

**Shënime:**  
Klaudio

Onuzi

Digitally signed by

Klaudio Onuzi Date: 2024.02.05  
14:17:38 +02'00'

Printuar: 05-02-2024

**Investitori:**  
Bashkia Klos