

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: "Mbrojtje ure mbi lumin e Tomorricës, krahu i majtë dhe i djathtë në hyrje dhe dalje"

Nr.	Analize	Emertimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		Gërmim gjithsej me makineri në prani uji për themel	m ³	2,500.0		
2		Gërmim dheu me eskavator zingjir 0.25 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 1 m, kategoria III, me shk në tokë për devijim lumi.	m ³	4,500.0		
3		Shtresë e varfër betoni mbrojtje gabion e mur betoni C 12/15	m ³	150.0		
4		Gabiona me rrjetë teli të zinguar e gurë kave 2x1x1 m.	m ³	3,480.0		
5		F.V. hekur betoni periodik $\phi 6 \sim \phi 12$ mm	ton	15.0		
6		Mur betoni+themel C20/25 për mbrojtjen	m ³	450.0		
7		Transport materialesh deri në 10km	m ³	954.0		
8		Mbushje me zhavor pas murit	m ³	3,750.0		
9		Shtresë çakëlli mbeturinë kave t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri, sistemim rruge në hyrje-dalje ure.	m ³	1,500.0		
10		Shtresë stabilizanti t=10cm sistemim rruge në hyrje-dalje ure	m ²	1,500.0		
11		Cilindrim shtresë çakëlli t=15cm	m ²	1,500.0		
12		Trotuar me pllaka pa bordurë betoni	m ²	370.0		
13		Parmakë ure të gatshëm	ton	4.0		
SHUMA						
FOND REZERVE 3%						
SHUMA ME FOND REZERVE						
TVSH 20%						
VLERA						