

Shtojca 10*(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti /enti kontraktor)***PREVENTIVAT E PUNIMEVE****PREVENTIVI PERMBLEDHES**Objekti : **“Mbrojtje nga lumi Seman ne krahun e majte zona Suk Bashkia Roskovec”**

Nr.	NR Anal	ZERAT E PUNES	Njesia	Sasia
<u>A. Mbrojtje ne zonen Suk - Hoxhenj</u>				
1	3-160 a	Germim e transport dheu per skarifikim trupit te argjinatures ekzistuese ne zonat e dömтуara.	m3	162
2	3-47/1a	Mbushje e ngjeshje me dhë (me shtresa 30 cm te nje perzjerje 30% argjil e 70 % çakull e zhavor) per riparimin e argjinatures në zonat e çara (ne forme rampash, shih detajin) perfshi dhe rakordimet me argjinaturen	m3	324.8
3	3-161/1	Rrafshim skarpate ne germim per trupin e rampave, pas mbushjes	m2	522
4	An 1	Ndertim peneli mbrojtës TIP me L = 33.5 ml , me blloqe betoni e rrjet gabioni special, mbi skoliere me gure kave masiv, pozicioni nr 2 dhe pozicioni 7 (analize)	cope	2
5	An 2	Idem, peneli mbrojtës TIP me L=35.5, ne pozicionin 3 (analize)	cope	1
6	An 3	Ndertim peneli mbrojtës TIP me L = 37.5 ml , me blloqe betoni e rrjet gabioni special, mbi skoliere me gure masiv, në pozicionin nr 8 - 8 (analize)	cope	1
7	3-102/b	Germime me eskavator per punime devijimi te pjeseshme	m3	806.6
Shuma A				
<u>B. Mbrojtje ne zonen Suk - Agaçaj</u>				
Nr.	Nr Anal	ZERAT E PUNES	Njesia	Sasia
1	3-160 a	Germim e transport dheu per skarifikim trupit te argjinatures ekz. ne zonat e çara	m3	89

2	3-47/1a	Mbushje e ngjeshje me dhë (me shtresa 30 cm ngjeshje me tokmak elektrik) per riparimin e argjinatures në zonat e çara (ne forme rampash, shih detajin) perfshi dhe rakordimet me argjinaturen	m3	123.8
3	3-161/1	Krafshim skarpate ne germim per trupin e rampave, pas mbushjes	m2	236
4	An 4	Ndertim peneli mbrojtës TIP me L =32.5; h=3.5m , me blloqe betoni e rrjet gabioni special, mbi skoliere me gure (shih analizen)	cope	1
5	An 5	Idem me L =38.5 m (shih analizen)	cope	1
6	An 6	Idem me L = 34.5m (shih analizen)	cope	1
7	3-102/b	Germime me eskavator per punime devijimi te pjeseshme	m3	723.02
		Shuma B		
		<u>C Punime per permiresimin e pjeseshem te rrugëve në të dyja zonat e ndertimit</u>		
1	3-160 a	Germim e transport dheu per skarifikim trupit te rrugeve qe do te trajtohen	m3	482.0
2	3-47/1a	Mbushje e ngjeshje me shtresa per trasetë e rrugëve	m3	45.2
3	3-45/1	Germim dheu me krah per kanalet anesor	m3	24.4
		Germim dheu me makineri per kanalet anesor	m3	206.6
4	3-209	Ndertim shtrese cakelli me mbeturina kave me makineri t=10 cm,	m2	4920.0
5	3-212/b	Shtrese stabilizanti t= 5 cm granil + 10 % argjil, perfshi edhe bankinen nga nje ane me b= =0.5m	m2	4920.0
6	An	Shtresë me rere bituminoze t = 10 cm	m2	4305.0
		SHUMA C		
		SHUMA A + B +C		
		Fondi Rezerve 1.5%		
		Shuma		
		TVSH 20 %		
		Shuma Totale		