



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

## BASHKIA KUÇOVË

### PREVENTIVI

“Rikualifikim i rrugëve në fshatin Kozare”

NR	KOD	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
	<b>I</b>					
		<b>1. PUNIME GERMIMI</b>				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	630.0		
		<b>Shuma 1:</b>				
		<b>2. PUNIME SHITESASH</b>				
2	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	58.0		
3	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	3300.0		
4	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m2	400.0		
5	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	8800.0		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	11000.0		
		<b>Shuma 2:</b>				
		<b>3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				
7	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	144.0		
8	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	9.0		
		<b>Shuma 3:</b>				

		<b>4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
9	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	55.0		
10	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret +tokezuesit 40x40x40	copë	6.0		
11	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	m	15.0		
		<b>Shuma 4:</b>				
		<b>5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE</b>				
12	3.497/c	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 1.5m, sip tabani 4 m2	m3	3.0		
		<b>Shuma 5:</b>				
		<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
13	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	173.0		
		<b>Shuma 6:</b>				
		<b>7. INSTALIME PER NDRICIM</b>				
14	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	720.0		
		<b>Shuma 7:</b>				
		<b>8. ANALIZA TEKNIKE</b>				
15	3.233/3	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	8800.0		
		<b>Shuma 8:</b>				
		<b>9. PUNIME DHEU</b>				
16	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	5.0		
		<b>Shuma 9:</b>				
<b>Shuma Analiza</b>						<b>30,900,306.00</b>
<b>Shuma me TVSH (20%)</b>						<b>6,180,061.00</b>
<b>Totali</b>						<b>37,080,370.00</b>