

**Objekti:** Mbrojtja e lagjes se Nonëve nga Gërryerja e përroit të Gostimës, fshati Polis Valë,  
Njësia Administrative Shushicë, Bashkia Elbasan

**PREVENTIV PUNIMESH**

Nr.	Kodi	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi pa t.v.sh.	Vlera pa t.v.sh.
<b>1. PUNIME GERMIMI</b>						
1	3.101/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	1570.11		
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	631		
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	631.80		
4	3.114/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	2501		
5	3.158/a	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=100 m dhe V=6 ~ 6.5 m3	m3	698		
<b>SHUMA 1</b>						
<b>2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>						
6	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	132		
<b>SHUMA 2</b>						
<b>3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
7	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	356		
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	461		
9	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	1443		
10	3.352	Mbushje me gur kave	m3	1963		
<b>SHUMA 3</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (2.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Totali</b>						