

PREVENTIV PUNIMESH						
OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE - PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME						
AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA DURRES						
PALLATI RAJFI, RRUGA ILJAZ REKA GIS. 26830						
GRAFIK PUNIMESH						
OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE - PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME						
AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA DURRES						
PALLATI RAJFI, RRUGA ILJAZ REKA GIS. 26830						
Nr	Nr. i Kodit / Analizës	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi ( Leke)	Vlera ( Leke)
<b>A - PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES</b>						
<b>A-2 PUNIME BETONI</b>						
1	An-1	Perforcim kolone betonarme	m <sup>3</sup>	4.80		
3	An-3	Mure b/a t = 21-30cm, h = 4m C 25/30 ( Përfshirë punimet te fortimit te kollonave dhe traveve ekzistuese dhe mbashje e brimeve )	m <sup>3</sup>	12.00		
5	2.117/1b	Kollona b/a monolite lathese 20x20 cm C 25/30 h = 4m	m <sup>3</sup>	43.56		
6	An - 4	Bez b/a monolit 20x15cm C 25/30, h = 8 m	m <sup>3</sup>	79.20		
Shuma A-2			Leke			
<b>A-3 PUNIME HEKURI</b>						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	16.75		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	44.66		
Shuma A-3			Leke			
SHUMA A ( A-1 + A-2 )			Leke			
<b>B - PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DENTUARA</b>						
<b>B-1 PUNIME PRISHJEJE</b>						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>2</sup>	304.92		
2	2.426/4	Prishje soleta b/a, shkalle b/a	m <sup>2</sup>	89.70		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastin	m <sup>2</sup>	1,596.00		
4	An-5	Prishje siva ekzistuese muri	m <sup>2</sup>	2,079.00		
5	An-6	Prishje siva ekzistuese tavani	m <sup>2</sup>	2,673.00		
6	An-7	Prishje siva ekzistuese fasade	m <sup>2</sup>	3,283.20		
7	2.375b	Transport materiale ndertimi deri ne 10km	m <sup>3</sup>	2,151.32		
Shuma B-1			Leke			
<b>B-2 PUNIME BETONI</b>						
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 ( soleta dhe shkalle )	m <sup>3</sup>	78.00		
Shuma B-2			Leke			
<b>B-3 PUNIME HEKURI</b>						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	11.12		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	29.65		
Shuma B-3			Leke			
<b>B-4 PUNIME MURATURE</b>						
1	2.84	Mur me tulle me 8 vrime, t=10cm, h=3m, llac perzier M15	m <sup>2</sup>	712.80		
2	2.84	Mur me tulle me 8 vrime, t=20cm, h=3m, llac perzier M15	m <sup>2</sup>	871.20		
Shuma B-4			Leke			
<b>B-5 PUNIME SHITRESASHI</b>						
1	2.264	Shitrese lluter cimento 1:2 t = 50 mm	m <sup>2</sup>	4,356.00		
2	2.196c	Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m <sup>2</sup>	405.00		
3	2.267b	Shitrese me pllaka gres importi ( ambiente + tualete)	m <sup>2</sup>	4,356.00		
4	2.273/5	Shirim dhe Veshje shkalleve te brendshme me pllaka mermeri t = 3cm	m <sup>2</sup>	673.92		
5	2.324a	Pintuse pllake grez , h = 10 cm	ml	5,544.00		
Shuma B-5			Leke			
<b>B-6 PUNIME TAVANI,SEVATIMI DHE VESHJE</b>						
1	2.334	Siva e zakonshme fasade mur tulle h mbi 8 m	m <sup>2</sup>	7,296.00		
2	2.310/1	Siva brenda mur tulle h=4m me pompe, llac perzier M 25	m <sup>2</sup>	13,860.00		
3	2.300/1	Siva solete h = 4 m me drejtnes, me pompe	m <sup>2</sup>	5,940.00		
4	2.326	Veshje me pllaka (nyje sanitare)	m <sup>2</sup>	1,127.52		
Shuma B-6			Leke			
<b>B-7 PUNIME DRTARE DHE DYER</b>						
1	An-16	Cimontim - heqje dyer ditare	m <sup>2</sup>	2,548.00		
2	An-17	Montim - dyer te brendshme	m <sup>2</sup>	534.60		
3	An-18	Montim - dritare d'aluimin	m <sup>2</sup>	1,900.00		
4	An-20	Montim - dyer te blinduara importi	m <sup>2</sup>	113.40		
Shuma B-7			Leke			
<b>B-8 PUNIME BOJATSIE</b>						
1	2.404	Lyrje me boje hidroplastike ( fasada )	m <sup>2</sup>	7,296.00		
2	2.404	Lyrje me boje hidroplastike ( muret brenda )	m <sup>2</sup>	13,860.00		
3	2.404	Lyrje me boje hidroplastike ( tavantet )	m <sup>2</sup>	5,940.00		
Shuma B-8			Leke			
<b>B-9 PUNIME TE TARRACES</b>						
1	2.2	Shitrese lluter cimento 1:2, mm	m <sup>2</sup>	1,320.00		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shitrese k katrama	m <sup>2</sup>	1,320.00		
3	2.2	Shitrese lluter cimento 1:2, mm mbi hidroizolim	m <sup>2</sup>	1,320.00		
Shuma B-9			Leke			
<b>B-10 PUNIME TE INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MEKANIKE</b>						
1	480/2	F.V. tub plastimasi Ø 18 - 21 mm	ml	6,750.00		
2	480/3	F.V. tub plastimasi Ø 22 - 26 mm	ml	15,750.00		
3	2.481/1	F.V. percejelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	15,750.00		
4	2.481/2	F.V. percejelles PV-500 Ø 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	45,000.00		
5	2.481/3	F.V. percejelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	2,700.00		
6	2.482/1	F.V. percejelles PPV Ø 2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	4,500.00		
7	2.483	F.V. Celesse e prizit 10 A	copo	540.00		
8	2.485	F.V. Celesse e prizit 10 A me multifikim	copo	1,125.00		
9	2.487	F.V. Katerivacioni plasteke	copo	225.00		
10	2.490/d	F.V. Kusete plasteke KE me 12 modular (vende)	copo	45.00		
11	2.490/1	F.V. Automat termo/ul.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dI=0.03A	copo	45.00		
12	2.490/1a	F.V. Automat termo/ul.manj. diferencial 2P 220V, 10A	copo	45.00		
13	2.490/1b	F.V. Automat termo/ul.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copo	270.00		
14	2 = 101	Celes automat termo-elektrik magnetik 2P,20A,220V	copo	45.00		
15	2 = 120	Lampe sinjalizimi 220V,1.2w	copo	45.00		
16	An	Priza telefonike	copo	135.00		
17	An	F.V. Kabell telekom 2x0.5mm <sup>2</sup>	ml	2,700.00		
18	An	F.V. Kabell televiziv 75	ml	2,700.00		
19	An	Deviator CAD 12	copo	45.00		
20	An	Priza televizive	copo	135.00		
<b>INSTALIMET MEKANIKE DHE PARSJET</b>						
Rregjimi dhe riparimi i shtjësuar dhe pajisjet						
1	2.491/a	F.V. Tub e rakorderi ujeqjellesi PPR Ø=20mm, PN 16	ml	2,700.00		
2	2.491/b	F.V. Tub e rakorderi ujeqjellesi PPR Ø=25mm, PN 16	ml	270.00		
3	2.491/c	F.V. Tubja e rakorderi ujeqjellesi PPR-R, Ø32 X 4.4 mm PN 16	ml	450.00		
4		F.V. Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	45.00		
5	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi 3/4"	copo	135.00		
6	2.501	F.V. Pajisje hidrosantare WC allhengen importi	copo	9.00		
7	2.495	F.V. Pajisje hidrosantare Lavaman porcelani importi me mishelator	copo	9.00		
8	2.506	F.V. Pajisje hidrosantare bide me mishelator	copo	9.00		
9	An 149	F.V. Pajisje hidrosantare pjete dushi me mishelator	copo	9.00		
10	An-15	F.V. Kabin elektrik Ø 10 L	copo	9.00		
6	An-10	F.V. Mini saracineska M/M 1/2 - 1/2	copo	171.00		
<b>Shkarkimet ne planimetri te WC-ve</b>						
1	An	F.V. Tubo shkarkimi PP Ø110	ml	135.00		
2	An	F.V. Tubo shkarkimi PP Ø50	ml	135.00		
3	2.515	F.V. Plete dyshemise Ø50	copo	90.00		
4	An	F.V. Tapa mstrimimi Ø 110 mm	copo	90.00		
5		F.V. Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	45.00		
<b>Kolonat e shkarkimeve dhe ventilimeve</b>						
1	An	F.V. Tubo shkarkimi PP Ø75	ml	405.00		
2	An	F.V. Tubo shkarkimi PP Ø110 kollone shkarkimi	ml	405.00		
3	An	F.V. Tubo shkarkimi PP Ø110 kollone ventilimi	ml	810.00		
4		F.V. Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	45.00		
5	An	F.V. Ventilator buntje 150 m <sup>3</sup> /h	copo	45.00		
Shuma B-10			Leke			
<b>B-11 PUNIME TE NDREYSHME</b>						
1	An	Dantori special(montim, zmontim, plotsime, kollonim) Materiale plotsuese per realizimin e riparimit te asbeshoreve(kavo, dyer, butona, bateri, sensore,etj)	copo	8.00		
2	2.181	F.V. konstruksione metalike te perbera	ton	58.00		
Shuma B-11			Leke			
SHUMA B ( B-1 - B-10 )			Leke			
<b>KAP. I PËRMBLEDHJE</b>						
OBJEKTI - HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE - PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME						
PALLATI RAJFI, RRUGA ILJAZ REKA GIS. 26830						
<b>A PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES</b>						
<b>B PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DENTUARA</b>						
SHUMA - A+B ( LEKE)						

Preventivi është hartuar në bazë të çmimeve të Manualit Zyrtar të Nderimit Nr. 629 Date 15.07.2015 . Per zerrat e çmimeve që kanë çmime jashtë këtij manuali janë përfshirë Analizat e Çmimeve përkatëse.

Projektues Arkonstudio  
Pergatiti Ing Dhimiter Papa