



PREVENTIVI PËRMBLEDHËS

OBJEKTI: NDËRTIM URA DHE PRITA LUMORE NË BASHKINË MIRDITË
AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA MIRDITË

Nr	EMËRTIMI I OBJEKTIT	NJËSIA	VLERA (lekë)
I	URË-TOMBINO TIP BOX (3x2)m, L=4m, LAGJE PËRTENAJ, NJ.A RRËSI ICN	Lekë	-
II	URË-TOMBINO TIP BOX (3x2)m, L=4m, PËRROI XHUXHË, NJ.A FAN	Lekë	-
III	URË-TOMBINO TIP BOX (3x2)m, L=4m, PËRROI MOLUG, NJ.A RUBIK	Lekë	-
IV	RIKONSTRUKSION URE PËRROI JAKAJ, PRANË SHTËPISË SË MURGESHAVE, NJ.A RRËSHEN	Lekë	-
V	NDËRTIM SHPATULLA URE (PËR URË BEJLI), NË LUMIN E URAKËS, LIDHJE ME LAGJEN CARAJ, PËRLAT EPËR, NJ.A KTHELLË	Lekë	-
VI	NDËRTIM SHPATULLA URE (PËR URË BEJLI), MBI LUMIN FAN, LIDHJE ME LAGJEN SHTIL, FAN, NJ.A FAN	Lekë	-
		SHUMA (I-VI)	-
		FONDI REZERVË 5%	-
		SHUMA PA TVSH	14,763,925
		TVSH 20%	-
		SHUMA TOTALE ME TVSH	-

Ky preventiv bazohet në manualin e ri të çmimeve të marrë nga e-albania (miratuar me VKM-në Nr. 216, datë 13.04.2023).
HARTUAR NË DATËN 13.05.2024.

PROJEKTUESIT

Ing. Mëhill Paçuku

Ing. Genc Vladi

Ing. Blenard Dudi

Ark. Dianisa Tryci

Ing. Adenis Dedaj

Drejtor APPM Arjel Marku



PREVENTIVI

OBJEKTI: NDËRTIM URA DHE PRITA LUMORE NË BASHKINË MIRDITË

AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA MIRDITË

Nr	Nr. An (Manuali)	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI (lekë)	VLERA (lekë)
I		URË-TOMBINO TIP BOX (3x2)m, L=4m, LAGJE PËRTENAJ, NJ.A RRËSHEN				
1	3.105/a	Germim dhe me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet (Germimet per hapjen e sheshit te ndertimit dhe te themeleve)	m ³	82.00		-
2	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve dhe shtresat 2x20cm	m ³	40.00		-
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, shtresa e varfer mbrojtese	m ³	1.50		-
4	3.625	H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum	m ²	51.70		-
5	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (Box-i, portalet, soleta rakorduese)	ton	0.690		-
6	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (Box-i, portalet, soleta rakorduese)	ton	2.488		-
7	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (Box-i, portalet, soleta rakorduese)	m ³	36.80		-
8	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (mbi box dhe rakordimet e rugeve ne hyrje dalje te tij)	m ³	39.00		-
9	3.158/5a	Transport dhe me auto deri 5.0 km	m ³	82.00		-
					SHUMA I	-
II		URË-TOMBINO TIP BOX (3x2)m, L=4m, PËRROI XHUXHË, NJ.A FAN				
1	3.105/a	Germim dhe me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet (Germimet per hapjen e sheshit te ndertimit dhe te themeleve)	m ³	62.00		-
2	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve dhe shtresat 2x20cm	m ³	40.00		-
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, shtresa e varfer mbrojtese	m ³	1.50		-
4	3.625	H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum	m ²	51.70		-
5	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (Box-i, portalet, soleta rakorduese)	ton	0.690		-
6	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø >= 12mm (Box-i, portalet, soleta rakorduese)	ton	2.488		-
7	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (Box-i, portalet, soleta rakorduese)	m ³	36.80		-
8	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (mbi box dhe rakordimet e rugeve ne hyrje dalje te tij)	m ³	39.00		-
9	3.158/5a	Transport dhe me auto deri 5.0 km	m ³	62.00		-
					SHUMA II	-
III		URË-TOMBINO TIP BOX (3x2)m, L=4m, PËRROI MOLUG, NJ.A RUBIK				
1	3.105/a	Germim dhe me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet (Germimet per hapjen e sheshit te ndertimit dhe te themeleve)	m ³	92.00		-
2	An	Heqje tombino Ø 800 ngarkimi ne kamion dhe depozitimi ne magazinat e bashkise	ml	8.00		-
3	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve dhe shtresat 2x20cm	m ³	40.00		-
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, shtresa e varfer mbrojtese	m ³	1.50		-
5	3.625	H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum	m ²	51.70		-
6	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (Box-i, portalet, soleta rakorduese)	ton	0.690		-
7	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (Box-i, portalet, soleta rakorduese)	ton	2.488		-
8	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (Box-i, portalet, soleta rakorduese)	m ³	36.80		-
9	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (mbi box dhe rakordimet e rugeve ne hyrje dalje te tij)	m ³	39.00		-

Nr	Nr. An (Manuali)	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI (lekë)	VLERA (lekë)
10	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	92.00		-
					SHUMA III	-
IV		RIKONSTRUKSION URE PËRROI JAKAJ, PRANË SHTËPISË SË MURGESHAVE, NJ.A RRËSHEN				
1	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet (Germimet per hapjen e sheshit te ndertimit dhe te themeleve te shpatullave)	m ³	22.00		-
2	An	Heqje ure ekzistuese me shasi metalike dhe mbulesa llamarine e derrasa, ngarkimi ne kamion dhe depozitimi ne magazinat e bashkise	m ²	17.10		-
3	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve (shpatullave)	m ³	24.00		-
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, shtresa e varfer mbrojtese	m ³	0.40		-
5	3.625	H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum	m ²	22.80		-
6	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (Perforcimi i shpatullave dhe soletoni)	ton	0.623		-
7	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (Perforcimi i shpatullave dhe soletoni)	ton	0.991		-
8	3 245	Struktura monolite betoni C 25/30 (Perforcimi i shpatullave dhe soletoni)	m ³	24.60		-
9	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (rakordimet e rrugeve ne hyrje dalje te ures)	m ³	14.00		-
10	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta, parmaku i ures me profil metalik (40x40x3)mm; L=2x11.1	kg	73.00		-
11	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	22.00		-
					SHUMA IV	-
V		NDËRTIM SHPATULLA URE (PËR URË BEJLI), NË LUMIN E URAKËS, LIDHJE ME LAGJEN CARAJ, PËRLAT EPËR, NJ.A KTHELLË				
A		Punime për shpatullat e urës				
1	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke, per themelet e shpatullave, mureve rakordues dhe mureve gabion	m ³	132.00		-
2	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm, per shpatullat dhe muret rakordues	ton	2.158		-
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, per shpatullat dhe muret rakordues	m ³	66.75		-
4	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum, muret para mbushjes nga pas	m ²	52.80		-
5	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve (shpatullave) dhe pas mureve gabion	m ³	81.00		-
6	3.333	Prita lumore me Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m ³	44.00		-
7	3.332	Prita lumore me Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m ³	16.50		-
8	3.331	Prita lumore me Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m ³	11.00		-
9	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, mbushja pas mureve rakorduese	m ³	48.00		-
10	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	132.00		-
					SHUMA A	-
B		Punime për rrugën në hyrje e dalje të urës (Lt=235m; B=3.5m)				
1	3.159/a	Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3 (Profilim ne germim 15cm kasonete-kalim me grejder/fadrome/skrep ne rrugen ekzistuese)	m ³	123.00		-
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m ²	822.50		-
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (shtresa me Tmes=25-30cm)	m ³	226.00		-
					SHUMA B	-
					SHUMA V (A+B)	-
VI		NDËRTIM SHPATULLA URE (PËR URË BEJLI), MBI LUMIN FAN, LIDHJE ME LAGJEN SHTIL, FAN, NJ.A FAN				
A		Punime për shpatullat dhe pilën e urës				
1	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke, per themelet e shpatullave, mureve rakordues dhe mureve gabion	m ³	217.00		-
2	3.455	Shpim me sonde Ø 0.8 m, pilotat (duke perfshire transportin dhe gjithcka tjeter pervec betonit)	ml	54.00		-

Nr	Nr. An (Manuali)	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI (lekë)	VLERA (lekë)
3	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm, per pilotat, shpatullat dhe pilën e urës	ton	0.262		-
4	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm, per pilotat, shpatullat dhe pilën e urës	ton	6.366		-
5	3.245/2	Struktura monolite betoni C 25/30 (Pilota)	m³	27.140		-
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, per shpatullat dhe pilën e urës	m³	217.67		-
7	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum, muret para mbushjes nga pas	m²	79.04		-
8	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve (shpatullave) dhe pas mureve gabion	m³	85.00		-
9	3.333	Prita lumore me Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m³	44.00		-
10	3.332	Prita lumore me Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m³	66.00		-
11	3.331	Prita lumore me Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m³	44.00		-
12	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, mbushja pas mureve rakorduese	m³	52.00		-
13	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	217.00		-
SHUMA A						-
B		Punime për rrugën në hyrje e dalje të urës (Lt=41m; B=4m)				
1	3.159/a	Germim e transport dheu kat II te me skrepor, L=100m dhe V=6~6.5m³ (Hapje rruge ne germim Hmes=1.2m + kasonete-kalim me grejder/fadrome/skrepe ne rrugen ekzistuese)	m³	276.00		-
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m²	164.00		-
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (shtresa me Tmes=25-30cm)	m³	57.00		-
SHUMA B						-
SHUMA VI (A+B)						-
Përmbledhëse						
SHUMA (I-IV)						-
FONDI REZERVË 5%						-
SHUMA PA TVSH						14,763,925
TVSH 20%						-
SHUMA TOTALE ME TVSH						-

Ky preventiv bazohet në manualin e ri të çmimeve të marrë nga e-albania (miratuar me VKM-në Nr. 216, datë 13.04.2023). HARTUAR NË DATËN 13.05.2024.

PROJEKTUESIT

Ing. Mëhill Paçuku

Ing. Genc Vladi

Ing. Blenard Dudi

Ark. Dianisa Tryci

Ing. Adenis Dedaj

Drejtor APPM Arjel Marku