

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: Rikonstruksioni shkollës 9- Vjecare "Rilindja" Gramsh

	Nr. Anal.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	PREVENTIVI		
				Sasia	Çmimi	Vlera
PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishje						
1	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m ²	3,520		
2	2.426/1	Prishje mur tulle	m ³	14.0		
3	2.426/12	Prishje suvatimi tavani dhe traret	m ²	1,850.0		
4	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m ²	1,020.0		
5	2.281	Heqje e pllakave ekzistuese bashke me llacin	m ²	1,850.0		
6	2.426/3	Heqje e bazamakeve granilit dhe pllakave	m ²	51.0		
7	2.426/4	Prishje shtresa tarace + hidroizolimi ne tarace	m ²	8.0		
8	An	Prishje shtrese hidroizolimi ne wc	m ²	150.0		
9	An	Heqje e dyerve, dritareve dhe vetratave ekzistuese	m ²	240.0		
10	An	Prishje pllaka b/a granili mbi parapetet tarace	m ³	3.0		
11	An	Heqje murri kartonxhes 10 cm	m ²	2.0		
12	An	Heqje pajisje hidrosanitare	cope	24.0		
13	3.689	Prishje trotuari	m2	750.0		
14	An	Prishje shkalle betoni te jashtme	m ³	3.0		
15	An	Heqja zgara metalike ne dritare	m ²	40.0		
16	An	Prishje e pllakave e veshjeve te wc-ve	m ²	230.0		
17	2.430/2	Prishje catie ekzistuese	m2	720		
17	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	310		
Shuma 1						
2. Punime germimi dhe murature						
1	2.1/a	Germim dheu me krahe dhe transport me karo dore	m ³	25		
2	2.64/2	Ndertim murre tulle	m ³	14		
Shuma 2						
3. Punime betoni dhe b/a e hekuri						
1	2.119/1b	F.V. Arkitrare te parapergatitur M-200	m3	6		
2	2.121	Brez betoni M-200	m3	8		
3	2.166	F.V hekur	ton	2		
4	1.30/1	Beton C-20/25 (Me cakell) per pandus	m3	3		
Shuma 3						
4. Punime catie						
1	2.310	Suvatim strehe me llac	m ²	76		
2	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	720		
3	2.206	kaseta shkarkimi llamarine xingat	cope	8		
4	2.212	Ulluk horizontal xingat 33cm	ml	84		
5	2.209	Ulluk vertikal llamarine xingat d= 100mm	ml	120		
6	an	Kapak baxhaje komplet	cope	1		
Shuma 4						
5. Punime shtresash						
1	2.262/4	Shtrese betoni per nivelim mes 5 cm {dh.teknike}	m ³	3		
2	2.264	Shtrese llustere 3 cm dysHEME + taraca e kopeshtit	m2	1,900		
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B ne tualete	m2	340		
4	2.267/b	Shtrese pllakash gres porcelanat inporti	m2	1,900		
5	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	920		
6	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	45		
7	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	26		
8	2.273/a	Shtrese pllaka mermeri 3 cm	m2	44		
9	1.111/p	me zgara metalike ne dritare	ton	2		
10	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama taraca e kopeshtit	m2	150		
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	340		
Shuma 5						
6. Punime fasade						
1	2.34	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe.	m ²	80		

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: Rikonstruksioni shkolles 9- Vjecare "Rilindja' Gramsh

	Nr. Anal.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	PREVENTIVI		
				Sasia	Çmimi	Vlera
2	2.108/1c	F.V gips cimentato per te volumet e dala te dritareve per fasaden	m ²	195		
3	2.358/c	Veshje muri me polisterol te thjeshte t=5cm rrjete+suva.	m ²	1,020		
4	4.1	F.V Konstruksione metalike te perbera per shkalle emergjence	ton	4		
Shuma 6						
7. Punime dyer dhe dritarësh						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	210.0		
2	2.395/a	F.V Dyer duralumini 1/2 xham akulli	m ²	54.0		
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e l-re.	m ²	80.0		
4	2.273/a	Shtrese pllaka mermeri 3 cm	m ²	65		
5	AN	Dyer AntiPaniku Antizjarr	m ²	6.0		
Shuma 7						
8 INPJANTISTIKA						
1	E1	F.V Sistemi elektrik	cope	1.0		
2	D1	F.V Sistemi I mbrojtjes kundra zjarrit	cope	1.0		
3	D2	F.V Pajisjet e sistemit te mbrojtjes kundra zjarrit	cope	1.0		
4	D3	F.V Sistemi I ujit te ngrohje sanitar	cope	1.0		
5	D4	F.V Pajisjet per sistemin e furnizimit me uje	cope	1.0		
8	D5	F.V Sistemi I shkarkimit te ujrave te zeza dhe te shiut	cope	1.0		
6	D6	F.V Sistemi I ngrohjes	cope	1.0		
7	D7	F.V Pajisjet per sistemin e ngrohjes	cope	1.0		
Shuma 8						
9. Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes , koridoret, tualetet, dhe k I fundit	m ²	1,050		
2	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	3,520		
3	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m ²	3,900		
4	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m ²	1,020		
5	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m ²	1,020		
6	2.33	Patinim tavani allçi (stuko)	m ²	1,050		
7	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	710		
Shuma 9						
PUNIME TE JASHTME TE KOMPLEKSIT ARSIMOR						
10.Punime per trotuarin dhe sheshet						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	275		
2	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m ³	65.0		
3	3.244	Beton M - 250, me zall per kuneta	m ³	15		
4	3.212	Shtrese cakelli (zhavor) me trashesi 10/15 cm perhapur, niveluar dhe ngjeshur me makineri	m ²	1,700		
5	3.212/b	Shtrese, stabilizant me trashesi 10 cm perhapur, niveluar dhe ngjeshur me makineri	m ²	1,700		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	20		
7	1.29/p	Beton C-16/20 (Me zall) per fiksoim bordure	m ³	15.6		
8	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	230		
9	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m ²	1,700		
10	2.166	F.V hekur	ton	4		
Shuma 10						
11- Ndertimi I Struktures Metalike						
1	4.1	F.V Konstruksione metalike te perbera	ton	7		
2	AN	Mbulim me Polikarbonat	m ²	160		
Shuma 11						
12 - Punime kanalizime dhe KUL						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	500		
2	2.341	Pusetet shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	12		
3	2.599	F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize	cope	2		
4	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjzuar	ml	260		
Shuma 12						
13- Punime gjelberimi						

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: Rikonstruksioni shkolles 9- Vjecare "Rilindja" Gramsh

	Nr. Anal.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	PREVENTIVI		
				Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative h=3-5 m, d=7-10 cm	cope	25		
2	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm	mL	32		
3	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	55		
4	3.643	Mbjellje Bari	m2	850		
Shuma 13						
14- Sherbime inxhinierike nentokesore						
1	3.654	Furnizim, vendosje tuba te brinjezuar o 63	ml	300		
2	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	2		
3	3.89/b	Germim per linjen dhe pusetat	m ³	62		
Shuma 14						
15. Kendi sportiv I jashtem(fushe tenisi, futbollit, basketbollit, volejbollit)+ palestra e brendshme						
1	An	F.V. vijezime me boje bikonponente	m ²	14.0		
2	2.182	F.V tubat metalik per fushat sportive	ton	5		
3	An	F.V tapet per fushen sportive 3cm-5 cm	m2	400.0		
4	an.	F.V. Tabela basketbollit	cope	2.0		
5	an	Tartan per fushe Basketball	m2	250.0		
6	an	Rrjete e Plastifikuar per rrethimin e fushave h=6m	m2	1,200.0		
7	2.276	Shtrese parketi per palestren e brendshme	m2	120.0		
Shuma 15						
16. Rrethimi i jashtem						
1	1.111/p	Rrethim me zgara metalike me lartesi mbi 100 cm	ton	6		
2	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	10		
3	2.129	Mure b/a t = 11-20cm h ~ 4m C 16/20	m3	120		
4	2.166	F.V hekur per mur	ton	6		
5	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m muri jashtem	m2	300		
6	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m ²	300		
Shuma 16						
SHUMA I+ 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16						
SHUMA II TOTAL						
Fondi rezerve 3%						
Shuma Pa Tvsh						
T.V.SH. 20%						
TOTALI						