

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI RRUGES FSHATI MASHAN, BASHKIA GRAMSH
PREVENTIVI I PUNIMEVE

Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1- PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	6,485		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	215		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	6,700		
4	3.17/4	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m	m3	25		
5	2.47/an	Germim shkembi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	8		
Shuma 1						
2- PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	850		
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	10,534		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	9,834		
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	9,834		
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	9,834		
Shuma 2						
3- PUNIME PER BORDURE DHE KUNET						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	110		
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete dhe fiksimin e bordures	m3	15		
3	2.342	Pusetë shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	25		
4	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	110		
5	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	550		
Shuma 3						
4- PUNIME PER STRUKTURA, MURE, KANALE						
1	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	230		
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, kanale sipas vizatimeve, perfshire kalimet	m3	715		
3	3.653	F.V Tub plastmasi Ø 150mm	ml	42		
3	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	ml	8		
4	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	24		
4	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	ml	10		
Shuma 4						
6- PUNIME SINJALISTIKE						

1	3.955	FV tabela te ndryshme rruqore D=60cm	cope	25		
2	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	m	5,500		
		Shuma 6				
		7 - PUNIME NDRICIMI				
1	3.89/b	Germim dheu per kanal	m ³	39		
2	3.654/1	F.V. tub i brinjezuar ø 80	ml	1840		
3	3.182/a	Shtrese rere nen e mbi tub 2x10 cm	m ²	920		
4	An	F.V .kabell ndricimi	ml	2800		
5	3.17	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	68		
6	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	68		
7	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/1	cope	68		
8	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	75		
9	2.9-98	F.V shirit zinku +cu 30 x3 mm tokezim	ml	108		
10	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	68		
		Shuma 7				
		8 - PUNIME TE NDRYSHME				
1	An	F.V. Fidane Peme rrap	cope	100		
2	An	Stola metalik	cope	20		
3	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	70		
		Shuma 8				
		Shuma 1-8				-
		Fondi rezerve 2%		0.020		-
		Shuma pa TVSH				-
		TVSH %		20%		-
		Shuma me TVSH				-