

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: *Rikonstruksioni Kanali Vadites Ura(Vigi) I Vakes - Cerrnice , Faza II , Bashkia Tropoje*

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSI A	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
PUNIME NE KANAL						
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	5945		
2	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	100		
3	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	985		
4	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	50		
5	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	320		
6	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	30		
7	2.294/1	Heqje shtrese e pllakava te demtuara	m2	2226		
8	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	802		
9	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	26		
10	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (breza)	m3	6		
11	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.15		
12	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	3050		
13	3.628	Lluster cimento 2 cm 1: 2	m2	50		
14	629- 630	Suvatim me llac cim M 25 50, ne mure guri	m2	100		
15	Analiz	Ndertim Ame per devijim Lumi	c	1		
					Shuma 1	-
PUNIME NE PRIZA TIP 40x40CM						
1	3.25/c	Germim me krahe sek. Det. me gjeresi b>1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	4.2		
2	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	1.3		
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 për mure	m3	1.5		
4	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 për veshje	m3	1.4		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	0.69		
6	2.181	Konstruksione metalike te perbera (porte metalike 40x50cm)	kg	20		
					Shuma për 1 Prize	
					Shuma -2- për 15 Priza	-
PUNIME NE SHKARKUES TIP 40x40CM						
1	3.25/c	Germim me krahe sek. Det. me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	4.44		
2	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	1.33		
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 për mure	m3	1.35		
4	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 për veshje	m3	1.74		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	0.69		
6	2.181	Konstruksione metalike te perbera (porte metalike 40x50cm)	kg	20		
					Shuma për 1 Shkarkues	
					Shuma -3- për 2 Shkarkues	-
PUNIME NE KALIME KEMBESORESH						
1	3.25/c	Germim me krahe sek. det. gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	5.4		
2	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	1.1		
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 për mure	m3	5.1		
4	3.249	F V soletone b/a C 16/20	m3	0.6		
5	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	kg	31		
6	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	kg	60		
7	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 për veshje	m3	2.3		
8	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 për bord. + mbisht.	m3	0.44		

9	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	1.7		
			Shuma për 1 Kalim			-
			Shuma -4- për 4 Kalim			-
PUNIME PER SISTEMIMIN E TUBAVE Ø 650mm						
1	3.17	Germime dheu sek.i lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II	m3	20		
2	2.493/1	F.V tuba çeliku te zinje	kg	150		
3	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	20		
4	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 për Puseta Hyrje-Dalje	m3	6		
5	2.536	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	120		
6	3.164/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	20		
7	An.4	Sistemimi I tubave ekzistues te brinjezuar Ø ~ 650mm	ml	120		
			Shuma 6			-
PUNIME NE MBIKALIME PRROI SEKSION 47						
1	3.25/c	Germim me krahe sek. Det. me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	20		
2	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	12		
3	3.323	Mur guri mbajtes e themele, Ilaç çimento M50	m3	16.8		
4	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 për bord. + mbisht.	m3	0.44		
			Shuma 7			-
PUNIME MURI GABION (PERLINA)						
1	3.25/c	Germim me krahe sek. Det. me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	8		
2	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	12		
3	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 për Ngritje Pusete	m3	7.2		
			Shuma -8-			-
PUNIME TRANSPORTI						
Transport me Auto						
1	2.37/5b	Transport me Auto materiale ndertimi 10 km	m3	937		
Transport me kafshe						
1	An.1	Transport materiale me kafshe, deri 0.5 km	Ton	94.2		
2	An.2	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	1067		
3	An.3	Transport materiale me kafshe, deri 2.0 km	Ton	1077		
4	2.37/2b	Transport materiale me karroc dore, deri 40m	m3	250		
			Shuma -9-			-
			Shuma			-
		Fonde Rezerve 5%				-
					Shuma	-
		Siguria ne Kantier 3%				-
		Shuma pa T.V.SH.				-
		T.V.SH. 20%				-
		SHUMA TOTALE me T.V.SH.				-

Shenim: Ky preventiv u realizua ne baze te Vendimin Nr. 216, datë 13.4.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim" si dhe sipas Vendimit Nr.354 date 11.05.2016 "Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim".

Hartoi Grafikun:
Tek. Mustaf VATOCI

Ing. Egzon MUHAMETAJ

Ark. Hazir ISUFAJ

MIRATOI
KRYETARI I BASHKISE
Rexhë BYBERI

