



## PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: "STUDIM PROJEKTIM PER OBJEKTIN "KANALI UJITES POLOSKE-INONISHT"

Porositesi: BASHKIA DEVOLL

NR	NR AN.	EMERTIMI I PUNIMIT	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
<b>1. PUNIME PRISHJE DHE SHPYLLEZIMI</b>						
1		Prishje Struktura b/a ekzistuese	m3	15.00		0
2		Prerje bime te vogla Ø-10cm	m2	8,587		0
3		Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	2,231		0
		<b>SHUMA 1</b>				<b>0</b>
<b>2. PUNIME DHERASH</b>						
1		Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	535.00		0
2		Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	124.00		0
3		Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	1,571.00		0
4		Mbushje, rafshim,ngjeshje me material te germuar me pare	m3	54.00		0
5		Transport dheu me auto deri 4.0 km	m3	2,176.00		0
		<b>SHUMA 2</b>				<b>0</b>
<b>3. PUNIME PER VEPREN E MARRJES</b>						
1		Germim me krahe seksion detyruar me	m3	45.00		0
2		Mbushje, rafshim,ngjeshje me material te	m3	5.00		0
3		Nenshtrese zhavori t=10cm	m3	1.50		0
4		Struktura monolite betoni C 16/20 per	m3	15.00		0
5		Struktura monolite betoni C 16/20 per pusete	m3	1.50		0
6		Struktura monolite betoni C 16/20 per shkarkues	m3	1.20		0
7		F V hekur betoni i zakonshem Ø 10mm per	ton	0.13		0
8		Porte metalike per Shkarkues 60x80cm	cope	1.00		0
9		Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave	m3	5.00		0
10		Transport materiale ndertimi, dheu me auto	m3	150.00		0

		<b>SHUMA 3</b>				<b>0</b>
<b>4. PUNIME PER VESHJE KANALI</b>						
1		Struktura monolite betoni C 16/20 per veshje kanali	m3	850.00		0
2		Nenshtrese zhavori t=10cm	m3	260.00		0
3		Fugature llac cemento M - 50, cdo 3ml	ml	1,040.00		0
4		Transport materiale ndertimi, dheu me auto	m3	1,150.00		0
		<b>SHUMA 4</b>				<b>0</b>
<b>5. PUNIME PER TUBAT E ÇELIKUT</b>						
1		Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi $b < 1$ m, $h=1.5$ m, toke e zak.	m3	35.00		0
2		Nenshtrese zhavori t=10cm	m3	13.00		0
3		Tub Celiku D 600mm/t=6.55mm (98.81 kg/ml)	ton	8.45		0
4		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	84.00		0
		<b>SHUMA 5</b>				<b>0</b>
<b>6. PUNIME PER PORTALET H+D TUB E ÇELIKU</b>						
1		Germim me krahe seksion detyruar me	m3	16.00		0
2		Mbushje, rafshim,ngjeshje me material te	m3	6.00		0
3		Struktura monolite betoni C 16/20 per	m3	8.40		0
4		Struktura monolite betoni C 16/20 per veshje kanali	m3	2.80		0
5		H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr.importi cilesia 1 per sifonin e ri	m2	2.60		0
6		F V hekur betoni i zakonshem per zgaren	ton	0.01		0
4		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	35.00		0
		<b>SHUMA 6 (1 cope)</b>				<b>0</b>
<b>7. PUNIME KALIM KEMBESORESH</b>						
1		Germim me krahe seksion detyruar me	m3	3.60		0
2		Mbushje, rafshim,ngjeshje me material te	m3	1.80		0
3		Nenshtrese zhavori t=10cm	m3	0.90		0
4		Struktura monolite betoni C 16/20 per themelet dhe muret	m3	2.40		0
5		F V soletone b/a C 16/20	m3	4.32		0
6		F V hekur betoni i zakonshem	ton	0.38		0
4		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	30.00		0

		<b>SHUMA (1 cope)</b>				<b>0</b>
<b>8. PUNIME PRIZE 40X40 PER MARRJE UJI</b>						
1		Germim me krahe seksion detyruar me	m3	33.6		0
2		Mbushje, rafshim,ngjeshje me material te	m3	10.4		0
3		N/shtrese zhavori 10cm	m3	1.6		0
4		Struktura monolite betoni C 16/20 per	m3	13.6		0
5		Struktura monolite betoni C 16/20 per veshje kanali	m3	11.2		0
6		F.V.Porte 40x50 komplet me mekanizem	cope	8		0
4		Transport materiale ndertimi, dheu me auto	m3	80.00		0
		<b>SHUMA (1 cope)</b>				<b>0</b>
		<b>SHUMA 1-8</b>				<b>0</b>
		<b>FONDI REZERVE</b>	5%			<b>0</b>
		<b>SHUMA PA TVSH</b>				<b>0</b>
		<b>T.V.SH</b>	20%			<b>0</b>
		<b>TOTALI</b>				<b>0</b>

**PUNOI :**  
**"HMK-Consulting " sh.p.k.**