

**PREVENTIVI I PUNIMEVE**

**ASFALTIM I RRUGES SANXHAK (RRUGA E KAMPIT)**

**GJATESIA = 537 ml**

Nr.	Analiza	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>1</b>	<b>Punime Germimi</b>					
1		Gërmim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në mjet	m <sup>3</sup>	622.00		
2		Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 10.0 km	m <sup>3</sup>	622.00		
		<b>Shuma 1</b>				
<b>2</b>	<b>Punime shtresash rrugore</b>			-		
1		Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	3,091.00		
2		Shtrese stabilizant t=10cm,, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	3,091.00		
3		Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m <sup>2</sup>	2,571.00		
4		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m <sup>2</sup>	2,571.00		
		<b>Shuma 2</b>				
<b>3</b>	<b>Punime ne sinjalistiken rrugore</b>					
1		Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	2.00		
2		F.V tabela rrethi normal, d=60 cm	copë	6.00		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>SHUMA (1 deri 3)</b>				
		<b>FONDI REZERVE 3%</b>				
		<b>SHUMA TOTAL PA TVSH</b>				
		<b>TVSH 20%</b>				
		<b>SHUMA ME TVSH</b>				