



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



BASHKIA KORÇË

Drejtoria e Pergjithshme e Planifikimit te Territorit dhe Menaxhimit te Kontratave te Infrastruktures

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Sistemimi i përrenjve brenda territorit të Bashkisë Korçë

OBJEKTI 1: Sistemim dhe veshje me beton përroi Kamenice					
Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I	Punime germim dhe mbushje				
3-/4	Prerje dhe sistemim pemesh d=21-40 cm	cope	68		
3.405/1	Prishje strukture prej betoni(pa transport)	m3	480		
3.105/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi	m3	145		
3.158/a	Transport dheu dhe betone te dale nga punimet deri ne 5km	m3	625		
3.396	Mbushje me cakull mbeturine per skarpate	m3	1973		
3.161/1	Rrafshim skarpate me eskavator 0.5m3	m2	2900		
	Shuma I				
II	Punime shtresash				
3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri(Baza e kanalit)	m2	1425		
3.244/1	Struktura te holla monolite beton C-20/25	m3	456		
3.244	Struktura monolite betoni C20-25	m3	2		
3.287	F.V hekur I zakonshem 6-10 m/m (dhembj)	ton	1.5		
	Shuma II				
	Mbrojtje lumore me gabiona				
3.105/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	742		
3.396	Mbushje me cakull mbeturine pas gabionave	m3	880		
3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1	m3	408		
3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	612		
3.334	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x2x2 m	m3	796		
	Shuma III				
	SHUMA				

OBJEKTI 2: Sistemim dhe veshje me mur guri përroi Polene.Nj.Adm Voskop					
Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I	Punime germim dhe mbushje				
3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	87		
3/158/a	Transport dheu dhe betone te dale nga punimet deri ne 5km	m3	87		
3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	27		
	Shuma I				
II	Mure Guri				
3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	183.3		
2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	84.6		
	Shuma II				
	SHUMA				

OBJEKTI 3: Sistemim dhe veshje me beton i përroit të fshatit Lubonjë.Nj.Adm.Vithkuq					
Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I	Punime germim dhe mbushje				
3-/4	Prerje dhe sistemim pemesh d=21-40 cm	cope	40		
3.405/1	Prishje strukture prej betoni(pa transport)	m3	5		
3.105/b	Pastrim shtrati lumi me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m,, me shk ne mjet	m3	300		
3.105/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1700		
3.158/a	Transport dheu dhe betone te dale nga punimet deri ne 5km	m3	1705		
3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	1630		
	Shuma I				
II	Punime shtresash				
3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri(Baza e kanalit)	m2	1425		
3.244/1	Struktura te holla monolite beton C-20/25	m3	975		
2.262/4	Shtrese betoni C 16/20(pllaka betoni 4x3.5	m3	9.8		
	Te tjera				
	Shuma II				
	SHUMA				

OBJEKTI 4 : Mure mbajtes ne vend-derdhjen e perroit te Dvoranit ne lumin e Dunavecit					
Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I	Bateri Tombino				
3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	150		

3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	74		
3.243	Struktura monolite betoni C 16/20(mure+portal)	m3	9		
3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 themel	m3	3		
3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	105		
3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	30		
3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 solete	m3	28		
2.166/1a	F.V hekur betoni periodik Ø > 12 mm(solete)	ton	1.8		
2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10mm(themel)	ton	0.4		
	Shuma I				
II	Barazhi me dy porta				
3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	7		
3.644	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe	ton	0.35		
3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	5		
3.243	Struktura monolite betoni C 16/20(prita)	m3	5		
3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 themel	m3	1		
2.166/1a	F.V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.1		
2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10mm	ton	0.4		
	Shuma II				
	Mur Anesor L=24m				
3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	60		
3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	70		
3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 themel	m3	15		
3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 mure	m3	31		
2.166/1a	F.V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	2		
2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10mm	ton	0.5		
	Shuma III				
	SHUMA				

OBJEKTI 5: Sistemim dhe veshje me beton përroi Goskovë Lart

Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I	Punime germim dhe mbushje				
3.405/1	Prishje strukture prej betoni(pa transport)	m3	30		
3/105/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	357		
3/158/a	Transport dheu dhe betone te dale nga punimet deri ne 5km	m3	387		
3.396	Mbushje me cakull mbeturine per skarpate	m3	294		
3.161/1	Rrafshim skarpate me eskavator 0.5m3	m2	972		
	Shuma I				
II	Punime shtresash				

3/211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri(Baza e kanalit)	m2	475		
3/244/1	Struktura te holla monolite beton C-20/25	m3	144.4		
	Shuma II				
	SHUMA				

OBJEKTI 6 : Sistemim dhe veshje me beton i përroit të fshatit Porodinë,Nj.Adm.Bulgarec					
Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I	Punime germim dhe mbushje				
3-/4	Prerje dhe sistemim pemesh d=21-40 cm	cope	10		
3.105/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	810		
3.158/a	Transport dheu te dale nga punimet deri ne 5km	m3	810		
3.396	Mbushje me cakull mbeturine per skarpate	m3	720		
3.161/1	Rrafshim skarpate me eskavator 0.5m3	m2	2600		
	Shuma I				
II	Punime shtresash				
3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri(Baza e kanalit)	m2	1292		
3.244/1	Struktura te holla monolite beton C-20/25	m3	394.8		
	Shuma II				
	SHUMA				

OBJEKTI 7: Sistemim dhe veshje me beton përroi Bulgarec.Nj.Adm Bulgarec					
Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I	Punime germim dhe mbushje				
3.405/1	Prishje strukture prej betoni(pa transport)	m3	17		
3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	31		
3/158/a	Transport dheu dhe betone te dale nga punimet deri ne 5km	m3	48		
3.396	Mbushje me cakull mbeturine per skarpate	m3	134		
3.161/1	Rrafshim skarpate me eskavator 0.25 m3	m2	240		
	Shuma I				
II	Punime shtresash				
3/211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri(Baza e kanalit)	m2	84		
3/244/1	Struktura te holla monolite beton C-20/25	m3	37.5		
3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	16		
	Shuma II				
	SHUMA				

OBJEKTI 8 : Sistemim dhe veshje me beton kanali te rruga e Repartit ,fshati Bulgarec.Nj.Adm Bulgarec

Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I	Punime germim dhe mbushje				
3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	45		
3/158/a	Transport dheu dhe betone te dale nga punimet deri ne 5km	m3	45		
3.396	Mbushje me cakull mbeturine per skarpate	m3	20		
3.161/1	Rrafshim skarpate me eskavator 0.25 m ³	m2	190		
	Shuma I				
II	Punime shtresash				
3/211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri(Baza e kanalit)	m2	220		
3/244/1	Struktura te holla monolite beton C-20/25	m3	60		
	Shuma II				
	SHUMA				

OBJEKTI 9 : Sistemim dhe veshje me beton përroi Gjonmadh.Nj.Adm Voskopoje

Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I	Punime germim dhe mbushje				
3.405/1	Prishje strukture prej betoni(pa transport)	m3	15		
3.99/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	164		
3/158/a	Transport dheu dhe betone te dale nga punimet deri ne 5km	m3	179		
3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	190		
	Shuma I				
II	Punime shtresash				
3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	294		
3/244/1	Struktura te holla monolite beton C-20/25	m3	88		
3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtresë betoni	ml	9		
	Shuma II				
III	Prita				
3.99/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	10		
3.334	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x2x2 m	m3	30		
	Shuma III				
	SHUMA				

SHUMA TOTALE				
Fondi rezerve 5%				
SHUMA				
T.V.SH 20%				
SHUMA				

