



Projektuesi: EBS sh.p.k  
Objekti: Sistemi i Furnizimit me Uje te Aeroportit te Vlores  
**PREVENTIV PUNIMESH**

| NR. | KODI      | EMËRTIMI I PUNIMEVE.  | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI | VLEFTA |
|-----|-----------|---|--------|-------|-------|--------|
|     |           | <b>1. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>  |        |       |       |        |
| 1   | 3.2       | Prerje bime te vogla ø ~ 10cm   | m2     | 200   |       |        |
| 2   | 3.1       | Skarifikim bari me lopate   | m2     | 27.5  |       |        |
|     |           | <b>SHUMA 1:</b>   |        |       |       |        |
|     |           | <b>2. PRISHJE</b>   |        |       |       |        |
| 3   | 2.426/3   | Prishje shtresa betoni  | m3     | 19    |       |        |
| 4   | 2.426/1   | Prishje mur tulle me pastrim  | m3     | 12    |       |        |
| 5   | 2.426/7   | Prishje kollona, trare b/a  | m3     | 1     |       |        |
|     |           | <b>SHUMA 2:</b>   |        |       |       |        |
|     |           | <b>3. PUNIME DHEU</b>   |        |       |       |        |
| 6   | 2.37/3a   | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km                                    | m3     | 4193  |       |        |
| 7   | 2.190     | Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet) | m3     | 86    |       |        |
|     |           | <b>SHUMA 3:</b>   |        |       |       |        |
|     |           | <b>4. PUNIME PERFORCIME - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE</b>                      |        |       |       |        |
| 8   | 3.771/e   | Transport betoni me autobetonjere 3.0 km  | m3     | 56    |       |        |
|     |           | <b>SHUMA 4:</b>   |        |       |       |        |
|     |           | <b>5. PUNIME SHITRESASH 2</b>   |        |       |       |        |
| 9   | 2.258     | Nenshtrese zhavori  | m3     | 955   |       |        |
| 10  | 2.262/3   | Shtrese betoni C 12/15  | m3     | 8     |       |        |
|     |           | <b>SHUMA 5:</b>   |        |       |       |        |
|     |           | <b>6. PUNIME BETONI DHE B/A</b>   |        |       |       |        |
| 11  | 2.262/4 a | Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25   | m3     | 25    |       |        |
| 12  | 2.117/1 a | Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m   | m3     | 1     |       |        |
| 13  | 2.119/1 a | Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m   | m3     | 10    |       |        |
| 14  | 2.699     | Soletë monolite C20/25  | m3     | 3     |       |        |
| 15  | 2.130/1 a | Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25  | m3     | 2     |       |        |
|     |           | <b>SHUMA 6:</b>   |        |       |       |        |
|     |           | <b>7. PUNIME MURATURE TULLE</b>   |        |       |       |        |
| 16  | 2.64/1    | Mur me tulla te plota zak deri 3m, llaç perzier M 15                                      | m3     | 4     |       |        |
|     |           | <b>SHUMA 7:</b>   |        |       |       |        |
|     |           | <b>8. PUNIME HEKUR BETONI</b>   |        |       |       |        |
| 17  | 2.182     | F V konstruksione metalike te thjeshta  | ton    | 0.8   |       |        |
| 18  | 2.166     | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm   | ton    | 0.9   |       |        |
| 19  | 2.166/1 a | F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm   | ton    | 1     |       |        |
|     |           | <b>SHUMA 8:</b>   |        |       |       |        |
|     |           | <b>9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>  |        |       |       |        |
| 20  | 2.310     | Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25                                    | m2     | 34    |       |        |
| 21  | 2.314     | Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25                                     | m2     | 10    |       |        |
| 22  | 2.300     | Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah  | m2     | 14    |       |        |
| 23  | 2.331     | Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m  | m2     | 39    |       |        |
|     |           | <b>SHUMA 9:</b>   |        |       |       |        |
|     |           | <b>10. PUNIME NGRITJE KANTJERI</b>  |        |       |       |        |
| 24  | 3.837     | Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete tel  | m2     | 69    |       |        |
|     |           | <b>SHUMA 10:</b>  |        |       |       |        |
|     |           | <b>11. PUNIME DYER DRITARE</b>  |        |       |       |        |
| 25  | 2.390/1   | F V dyer metalike llamarine   | m2     | 4     |       |        |
| 26  | 2.395     | Dyer d/alumini tek xh.  | m2     | 2     |       |        |
|     |           | <b>SHUMA 11:</b>  |        |       |       |        |
|     |           | <b>12. PUNIME BOJATISJE</b>   |        |       |       |        |
| 27  | 2.404     | Boje hidroplastike  | m2     | 102   |       |        |
| 28  | 2.401     | Boje vajj siperfaqe metalik   | m2     | 20    |       |        |
|     |           | <b>SHUMA 12:</b>  |        |       |       |        |

|    |           |  |      |      |  |
|----|-----------|--|------|------|--|
|    |           | <b>13. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>  |      |      |  |
| 29 | 2.197     | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama   | m2   | 15   |  |
| 30 | 2.209/a   | Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120  | ml   | 12   |  |
| 31 | 2.212/a   | Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm   | ml   | 10   |  |
| 32 | 2.195     | Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum  | m2   | 82   |  |
|    |           | <b>SHUMA 13:</b>   |      |      |  |
|    |           | <b>14. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM</b>  |      |      |  |
| 33 | 2.540     | Tuba gize me plumb / 2   | kg   | 1710 |  |
| 34 | 2.518/2   | Pjese speciale gize / 2  | kg   | 570  |  |
|    |           | <b>SHUMA 14:</b>   |      |      |  |
|    |           | <b>15. GAZ E NAFTESJELLES</b>  |      |      |  |
| 35 | 4.123/7   | F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ200   | copë | 5    |  |
| 36 | 4.129/6   | F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ200  | copë | 1    |  |
| 37 | 4.59      | F.V. tuba celiku φ=200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem   | ton  | 1    |  |
|    |           | <b>SHUMA 15:</b>   |      |      |  |
|    |           | <b>16. INSTALIME PER NDRICIM</b>   |      |      |  |
| 38 | 2.503     | F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm   | ml   | 36   |  |
| 39 | 2.509     | F.V. Percjelles shirit bakri tokezimi ,Cu=30x3mm   | ml   | 25   |  |
| 40 | 2.480/3   | F.V tub plastmasi Ø 22-26mm  | ml   | 60   |  |
| 41 | 2.481/2   | F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2  | ml   | 80   |  |
| 42 | 2.489     | F.V Siguresa ~ 25 A  | copë | 2    |  |
| 43 | 2.485/g   | F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A   | copë | 3    |  |
| 44 | 2.483     | F.V Çelesa e priza 10 A  | copë | 3    |  |
| 45 | 2.487/a   | F.V kuti suport pllaket 2 mod  | copë | 6    |  |
| 46 | 2.463     | F.V. Ndrices projektore me llampe SAP-T 250w   | copë | 3    |  |
| 47 | 2.497     | F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m  | copë | 5    |  |
| 48 | 2.544     | F.V. Panel shperndares ne Tension te Ulet, komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A                   | copë | 1    |  |
| 49 | 2.537     | F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P,380V,40A  | copë | 1    |  |
| 50 | 2.469     | F.V. Ndrices tip spot me llampa fluoeshente, 2x18w   | copë | 4    |  |
|    |           | <b>SHUMA 16:</b>   |      |      |  |
|    |           | <b>17. PUNIME GERMIMI</b>  |      |      |  |
| 51 | 3.89/a    | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3   | 3338 |  |
| 52 | 3.87/a    | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m3   | 1170 |  |
|    |           | <b>SHUMA 17:</b>   |      |      |  |
|    |           | <b>18. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>   |      |      |  |
| 53 | 4.4/p     | Pergatitje shkalle me profile e hekur φ  | ton  | 0.75 |  |
|    |           | <b>SHUMA 18:</b>   |      |      |  |
|    |           | <b>19. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>  |      |      |  |
| 54 | 2.513     | F.V pilete dysHEMEJE Ø 30  | copë | 7    |  |
| 55 | 2.231     | F.V. tuba celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem / 2  | ton  | 2    |  |
|    |           | <b>SHUMA 19:</b>   |      |      |  |
|    |           | <b>20. PUNIME SHITRESASH</b>   |      |      |  |
| 56 | 3.164/1 a | Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri                                       | m3   | 1350 |  |
| 57 | 3.969     | Skarifkim shtrese asfalti ekzistues me makineri  | m2   | 120  |  |
| 58 | 3.197/1   | Prishje shtrese cakelli t = 15 cm, me makineri   | m2   | 120  |  |
| 59 | 3.212/c   | Shtrese stabilizant t=15cm   | m2   | 961  |  |
|    |           | <b>SHUMA 20:</b>   |      |      |  |
|    |           | <b>21. ANALIZA TEKNIKE</b>   |      |      |  |
| 60 | 3.226/7   | Shtrese asfaltobetonit me granil guri kave, 10cm, me makineri  | m2   | 120  |  |
|    |           | <b>SHUMA 21:</b>   |      |      |  |
|    |           | <b>22. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>   |      |      |  |
| 61 | 3.244     | Struktura monolite betoni C 20/25  | m3   | 9    |  |
|    |           | <b>SHUMA 22:</b>   |      |      |  |
|    |           | <b>23. ANALIZA JASHTE LISTE</b>  |      |      |  |
| 62 | An 1      | Ajrues , PN 16, DN 80  | copë | 1    |  |
| 63 | An 2      | Ajrues , PN 10, DN 80  | copë | 4    |  |
| 64 | An 3      | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=280mm, t = 16.6mm, Pn 10  | ml   | 5270 |  |
| 65 | An 4      | F.V. mates uji me flanaxha DN 200  | copë | 2    |  |
| 66 | An 5      | Pastrim tubash HDPE  | ml   | 5270 |  |
| 67 | An 7      | Testi I presionit te linjes se tubacionit te ri  | ml   | 5270 |  |
| 68 | An 6      | Disinfektim tubash HDPE  | ml   | 5270 |  |
| 69 | An 8      | Saracineske gize me flanaxha DN = 150 mm, PN 16  | copë | 3    |  |
| 70 | An 9      | Zhblokim i pusit nr.5, rishpim i materialit mbushes te tubit, shpelarje me kompresor, testim dhe disinfektim.            | copë | 1    |  |

|                                 |       |  |      |    |  |
|---------------------------------|-------|--|------|----|--|
| 71                              | An 10 | Saracineske gize me flanaxha DN = 80 mm, PN 10   | copë | 7  |  |
| 72                              | An 11 | Furnizim me energji elektrike  | copë | 1  |  |
| 73                              | An 12 | Rrethimi i perhershem i Pusit dhe Godines se Pompave me kolloncina b/a +rrjete teli e galvanizuar h=226cm          | m2   | 69 |  |
| <b>SHUMA 23:</b>                |       |  |      |    |  |
| <b>24. PAJISJE JASHTË LISTE</b> |       |  |      |    |  |
| 74                              | Pj    | Manometer  | copë | 1  |  |
| 75                              | Pj    | F.V. Fiksues te zinkuar shirit 280mm   | copë | 30 |  |
| 76                              | Pj    | Pompe zhytесе,perfshire punimet perkatese instaluese<br>Q=40 l/s; H=30 m; P=22.0 kw/h; N=1450rpm + panel komandimi | copë | 2  |  |
| <b>SHUMA 24:</b>                |       |  |      |    |  |
| <b>Totali</b>                   |       |  |      |    |  |

\_\_\_\_\_

|

