



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



BASHKIA KORÇË

Drejtoria e Pergjithshme e Planifikimit te Territorit dhe Menaxhimit te Kontratave te Infrastruktures

Preventivi i permbledhur i punimeve

Ndërtim I pritave malore dhe mbrojtjeve lumore në njesitë administrative ,Bashkia Korçë

OBJEKTI 1 : Prite lumore fshati Vincan .NJ.Adm Voskop					
Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I	Punime germim dhe mbushje				
3.102/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi >	m3	30		
3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.025		
3.323	Mur guri mbajtes e themele, Ilaç çimento M50	m3	50.6		
3.352	Mbushje me gur kave	m3	27		
	SHUMA				

OBJEKTI 2: Prita malore fshati Dishnice .NJ.Adm Bulgarec					
	Prita 1				
Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I	Punime germim dhe mbushje				
3.102/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	30		
3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2		
3.323	Mur guri mbajtes e themele, Ilaç çimento M50	m3	44		
3.352	Mbushje me gur kave	m3	23.2		

Prita 2

Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I	Punime germim dhe mbushje				
3.102/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	20		
3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.5		
3.323	Mur guri mbajtes e themele, Ilaç çimento M50	m3	54.9		
3.352	Mbushje me gur kave	m3	20		

SHUMA					
--------------	--	--	--	--	--

OBJEKTI 3: Prite malore fshati Mborje .NJ.Adm Drenove					
Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I	Punime germim dhe mbushje				

3.102/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	25		
3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2		
3.323	Mur guri mbajtes e themele, Ilaç çimento M50	m3	62.26		
3.352	Mbushje me gur kave	m3	18		
	SHUMA				

OBJEKTI 4 : Mbrojtje lumore fshati Vincan .NJ.Adm Voskop

Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I	Punime germim dhe mbushje				
3.102/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	150		
3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1	m3	60		
3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	134		
3.334	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x2x2 m	m3	134		
	SHUMA				

OBJEKTI 5 : Mbrojtje lumore fshati Gjonbabas .NJ.Adm Lekas

Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I	Punime germim dhe mbushje				
3.102/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	344		
3.396	Mbushje me cakull mbeturine pas gabionave	m3	561		
3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1	m3	188		
3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	282		
3.334	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x2x2 m	m3	376		
	SHUMA				

OBJEKTI 6 : Mbrojtje lumore fshati Marjan .NJ.Adm Lekas

Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I	Punime germim dhe mbushje				
3.102/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	50		
3.396	Mbushje me cakull mbeturine pas gabionave	m3	60		
3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1	m3	33		
3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	50		
3.334	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x2x2 m	m3	66		
	SHUMA				

	SHUMA TOTALE				
	Fondi rezerve 5%				
	SHUMA				
	T.V.SH 20%				
	SHUMA				

