

**MIRATOI
KRYETARI BASHKISE
BESMIR VELI**

PREVENTIV I PUNIMEVE

Objekti: Riparim Ura vane (Perforcim balli dhe pile e re b/a)

Nr	Nr. An.	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
I PUNIME PRISHJE E GERMIMI E MBUSHJE						
1	An	Cmontim + montim ura bel	lek	1		
2	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a.(pilat e demtuara)	m3	50.00		
3	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	1500.00		
4	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	180.00		
5	3.99/B	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	120.00		
6	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	122.00		
7	3.352	Mbushje me gur kave	m3	150.00		
8	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	300.00		
		SHUMA 1				
2 PUNIME BETONI E BETONARMEJE - URA						
1	3.183/C	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	380.00		
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	13.00		
	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25(Riparim kaskada)	m3	50.00		
3	3.245	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m3	67.12		
4	3.248	Struktura monolite betoni C 30/37	m3	354.97		
5	3.456	Shpim me sonda "UKS" Ø 1m, ~ 20m,toke zhavore.	ml	81.00		
6	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	300.00		
7	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	2.00		
		SHUMA 2				
3 PUNIME HEKUR BETONI						
1	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.66		
2	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	50.60		
