



REPUBLIKA E SHQIPËRIË
BASHKIA LIBRAZHË

Miratohet:
KRYETAR
z.Mariglen DISHA

PREVENTIV I PUNIMEVE

Objekti: "Rikonstruksioni i rruges per tek Kisha" BASHKIA LIBRAZHË

Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	410.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	410.00		-
					Shuma 1	-
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makiner t=20cm	m3	135.00		-
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	750.00		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	695.00		-
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	610.00		-
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	610.00		-
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (beton i dhembzuar per rruge t=15cm)	m3	11.00		-
7	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.42		-
8	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	40.00		-
					Shuma 2	-
3 - PUNIME PER BORDURE, KUNET DHE KUB						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	220.00		-
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete dhe fiksimin e bordures	m3	7.00		-
3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	150.00		-
4	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	10.00		-
5	An	Zgare gize 30x70 cm vendosur mbi kanal betoni	cope	7.00		-
6	An-9	Mbushje me zhavorr mbi tuba	m3	10.00		-
					Shuma 3	-
4 - PUNIME PER STRUKTURA,MURE,KANALE						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	115.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	40.00		-
3	An-9/M3	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	75.00		-
4	2.258	Nenshtrese zhavorri, t=20cm	m3	16.20		-
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20, t=10cm	m3	5.20		-
6	An	Tub pvc Ø 75	ml	35.00		-
7	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, mure sipas vizatimeve, pershire kallepet	m3	82.60		-
8	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	5.90		-
					Shuma 4	-
5 - PUNIME NDRICIMI						
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	7.00		-
2	Analyze	FV ndricues LED	copë	7.00		-
3	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	7.00		-
4	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	7.00		-
5	An	F V pusete betoni me kapak gize 30x30cm	copë	7.00		-
6	An	F.v Tub fleksibel me dy shtresa d=90mm	ml	145.00		-
7	2.261	Shtrese rere (rreth tubit)	m3	1.70		-
8	4.131/3.5	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 4x10mm ²	ml	145.00		-
9	An	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 3x1,5mm ²	ml	54.60		-
10	An+2,523	Tub pvc Ø 200 (inkastrimin e shtylles)	ml	7.00		-
11	2.262/3	Beton C 12/15 (per shtyllat)	m3	0.70		-
12	An-57	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	8.00		-
					Shuma 5	-

6 - PUNIME SINJALISTIKE						
1	An96	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	1.00		-
2	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	m	220.00		-
3	An1	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 + aksesor	ml	20.00		-
					Shuma 6	-
		Shuma (1-6)				-
		Shuma pa TVSH				-
		TVSH %	20%			-
		Shuma me TVSH				-

ZETAKONSULT sh.p.k
Drejtuesi Ligjor
Ing.Lorenc Hoxha