

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
A		Ndertim ure e re mbi perroin e Llinxhes fshati Jagodine, Njesia Administrative Shirgjan.				
		1. PUNIME DHEU				
1	2.29	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m ³ ,shkarkimi ne toke	m ³	53.16		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	2.2		
3	2.262/5	Shtrese betoni C20/25	m ³	3.3		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	16.8		
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	66.84		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME HEKUR BETONI 3				
6	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	2.2		
		SHUMA 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
7	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m ³	118.4		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME TE NDRYSHME				
8	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	30		
		SHUMA 6:				

Shuma Analiza A						
B		Rikonstruksioni i ures te perroit "Balta e Gaxhjes", ne rrugen e lagjes "Katund i Vjeter"				
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	4.56		
		SHUMA 1:				
		2. PRISHJE				
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.2		
3	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.9		
4	2.430/1	Prishje mur guri	m3	0.8		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	8.92		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME HEKUR BETONI 3				
6	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.1		
		SHUMA 4:				
		5. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
7	2.260	Shtrese çakell me makineri t=20cm, me cilindrim	m2	20		
		SHUMA 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	3.5		
9	3.368	Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni	m	5		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza B						

Shuma Analiza A + B	
Fondi Rezervë (2.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)	
Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	