

REHABILITIMI INFRASTRUKTURËS RRUGORE NË NJËSINË ADMINISTRATIVE NR. 5 + 13 + FARKË

**PREVENTIV PUNIMESH**

**Faza: Projekt Zbatim**

Rruga "Rexhep Hoxha"

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	24		
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	41		
3	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	18.96		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME GERMIMI</b>				
4	3.158/a	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m3	1040		
5	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m <sup>2</sup> , ne toke e zak. me h = 1.5 m	m3	48		
6	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2439.74		
7	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1446.74		
8	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	117		

		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME SHITESASH</b>				
9	3.164/1 a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	80		
10	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2155		
11	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2198		
12	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2198		
13	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	162.5		
14	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2413		
15	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	144		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. ANALIZA TEKNIKE</b>				
16	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1866		
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1866		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
18	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	32.3		
19	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	88		
20	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m3	14.4		
21	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	90		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
22	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	398		
23	3.617	FV Bordura betoni 15x35 cm	m	175		
24	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	215		
25	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	316		

26	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	150		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>				
27	4.185	Demontim Shtylla të centrifuguara betonarme (me makineri)	copë	5		
28	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm <sup>2</sup>	ml	400		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE</b>				
29	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	5		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI</b>				
30	3.561	Çmontim teli Al-Ç S=35 mm <sup>2</sup> +traversat metalike, 3fije percjellsa (i amortizuar)	km	0.26		
31	3.549	Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, bakri, me seksion 35m/m <sup>2</sup>	km	0.32		
32	3.608	Heqje percjellesve egzistues	ml	400		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
33	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithe aksesoret +tokezuesit 40x40x40	copë	15		
34	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	10		
35	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	copë	8		
36	3.391	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 32 mm	m	15		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. GAZ E NAFTESJELLES</b>				

37	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	0.2		
38	4.131/2 .5	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2	m	100		
39	4.131/3 .5	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	55		
40	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	km	0.2		
		<b>SHUMA 11:</b>				
		<b>12. PUNIME SHITRESASH 2</b>				
41	2.261	Shtrese rere	m3	119.08		
42	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	115.15		
		<b>SHUMA 12:</b>				
		<b>13. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				
43	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		
44	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	copë	9		
45	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	660		
46	3.924/1	F.v Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 80x20	copë	2		
47	3.933	F.v. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	1		
48	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	3		
		<b>SHUMA 13:</b>				
		<b>14. INSTALIME PER NDRICIM</b>				
49	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	9		
		<b>SHUMA 14:</b>				
		<b>15. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>				

50	4.141/a 7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	1016		
		<b>SHUMA 15:</b>				
		<b>16. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
51	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	325.88		
		<b>SHUMA 16:</b>				
		<b>17. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>				
52	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	2		
		<b>SHUMA 17:</b>				
		<b>18. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>				
53	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2		
54	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	3.68		
		<b>SHUMA 18:</b>				
		<b>19. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
55	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikopente ( paste)	ml	1020		
		<b>SHUMA 19:</b>				
		<b>20. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
56	3.599	F.V Ngaldalsues shpejtesie me forme shiritash, me efekt degjimi (me boje bikomponente paste) + Perlina 7kg/m2	m2	50		
57	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	8		
		<b>SHUMA 20:</b>				
		<b>21. ANALIZA JASHE LISTE</b>				
58	AnAN.1	F.V. Tub fleksibel me dy shtresa D=90mm	ml	185		
59	AnAN.2	F.V. Tub metalik D=110mm	ml	60		
60	AnAN.3	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, FROR 4x6mm2	ml	150		
61	AnAN.4	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,5x10mm2	ml	30		

62	AnAN.4	Ndricules LED 110 w perfshi te gjithë aksesoret e nevojshe	copë	9		
63	AnAN.5	Pusete shiu 40 x 70, h ~ 150 cm, me kapak kompozit	copë	15		
64	AnAN.5	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	85		
<b>SHUMA 21:</b>						
<b>22. PAJISJE JASHTË LISTE</b>						
65	Pj	F.V Kosha mbeturinash te medhenj	copë	2		
66	Pj	F.V Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m)	copë	7		
<b>SHUMA 22:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma Pajisje</b>						
<b>Totali 1</b>						

Bloku ne Rrugen "RAMAZAN BEGU"

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
<b>1. PRISHJE</b>						
1	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	26		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME GERMIMI</b>						
2	3.158/a	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m3	2514		
3	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	6032.8		
4	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	3533.1		
<b>SHUMA 2:</b>						

<b>3. PUNIME SHITESASH</b>						
5	3.164/1 a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	14.3		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3740		
7	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3740		
8	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4190		
9	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	2.73		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. ANALIZA TEKNIKE</b>						
10	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	3260		
11	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	3260		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>						
12	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	80.56		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>						
13	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	1879		
14	3.617	FV Bordura betoni 15x35 cm	m	460		
15	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	450		
16	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	440		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
17	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret +tokezuesit 40x40x40	copë	19		
18	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	60		
19	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	copë	18		

20	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	767.7		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. GAZ E NAFTESJELLES</b>				
21	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	0.2		
22	4.131/2 .5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2	m	208		
23	4.131/3 .5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	150		
24	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	km	0.2		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. PUNIME SHITESASH 2</b>				
25	2.261	Shtrese rere	m3	194.65		
26	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	245.81		
27	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	56.81		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				
28	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	2		
29	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	copë	19		
30	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1823		
31	3.924/1	F.v Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 80x20	copë	8		
32	3.933	F.v. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	8		
33	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	8		
34	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	10		



35	3.923/1	F.v. Tabele katërkëndore "shërbimi" normal 60x90	copë	11		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. INSTALIME PER NDRICIM</b>				
36	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	19		
		<b>SHUMA 11:</b>				
		<b>12. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>				
37	4.141/a 7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv	m	2323		
		<b>SHUMA 12:</b>				
		<b>13. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>				
38	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	2		
		<b>SHUMA 13:</b>				
		<b>14. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
39	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	1800		
		<b>SHUMA 14:</b>				
		<b>15. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESI. NGADALSUESIT E SHPEJTESISE</b>				
40	3.599	F.V Ngaldalsues shpejtesie me forme shiritash, me efekt degjimi (me boje bikomponente paste) + Perlina 7kg/m2	m2	100		
41	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	9		
		<b>SHUMA 15:</b>				
		<b>16. PUNIME DHEU</b>				
42	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dhe të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	2.34		
		<b>SHUMA 16:</b>				
		<b>17. PUNIME BETONI DHE B/A</b>				
43	2,114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20	m3	0.98		
44	2,119	Trare e arkitrare b/a C16/20 h ~ 4m	m3	4.75		

45	2,117	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 4m	m3	1.82		
		<b>SHUMA 17:</b>				
		<b>18. PUNIME MURATURE TULLE</b>				
46	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	13.91		
		<b>SHUMA 18:</b>				
		<b>19. PUNIME HEKUR BETONI</b>				
47	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.85		
48	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.33		
49	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	5.85		
		<b>SHUMA 19:</b>				
		<b>20. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>				
50	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m2	123.5		
		<b>SHUMA 20:</b>				
		<b>21. ANALIZA JASHTË LISTE</b>				
51	AnAN.1	F.V. Tub fleksibel me dy shtresa D=90mm	ml	468		
52	AnAN.2	F.V. Tub metalik D=110mm	ml	55		
53	AnAN.3	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, FROR 4x6mm2	ml	200		
54	AnAN.4	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,5x10mm2	ml	110		
55	AnAN.4	Ndricules LED 110 w perfshi te gjithe aksesoret e nevojshem	copë	19		
56	AnAN.5	Pusete shiu 40 x 70, h ~ 150 cm, me kapak kompozit	copë	40		
57	AnAN.5	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	150		
		<b>SHUMA 21:</b>				
		<b>22. PAJISJE JASHTË LISTE</b>				
58	Pj	F.V Kosha mbeturinash te medhenj	copë	4		

59	Pj	F.V Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m)	copë	19		
<b>SHUMA 22:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma Pajisje</b>						
<b>Totali 2</b>						

RRUGA E VILAVE FARKE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
<b>1. PUNIME GERMIMI</b>						
1	3.158/a	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7052		
2	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	13421.95		
3	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m <sup>2</sup> , ne toke e zak. me h = 1.5 m	m <sup>3</sup>	707		
4	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	4812.95		
5	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m <sup>3</sup>	814		
6	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m <sup>3</sup>	891		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME SHITESASH</b>						
7	3.164/1 a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	855		
8	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	10897		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m <sup>2</sup>	12431		

10	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	10897		
11	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	2715.21		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. ANALIZA TEKNIKE</b>				
12	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	9540		
13	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	9540		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
14	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	59		
15	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	437		
16	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	210		
17	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	51.05		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
18	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	1100		
19	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	1352		
20	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	240		
21	3.619/a	FV Bordura betoni 6x20 cm	m	128		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
22	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	103		
23	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	copë	41		
24	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	1626.92		
25	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	180		

26	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	30		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME SHITESASH 2</b>				
27	2.261	Shtrese rere	m3	334.65		
28	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	116.6		
29	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	189.15		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				
30	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	2240		
31	3.924/1	F.v Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 80x20	copë	6		
32	3.933	F.v. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	2		
33	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	23		
34	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	15		
35	3.923	F.v. Tabele katërkëndore "shërbimi" e vogël 40x60	copë	2		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. INSTALIME PER NDRICIM</b>				
36	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	78		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>				
37	4.141/a 7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	3843		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>				
38	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	2		

		<b>SHUMA 11:</b>				
		<b>12. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
39	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	5565		
		<b>SHUMA 12:</b>				
		<b>13. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
40	3.599	F.V Ngaldalsues shpejtesie me forme shiritash, me efekt degjimi (me boje bikomponente paste) + Perlina 7kg/m2	m2	30		
41	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	15		
42	3.966	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m)	copë	8		
		<b>SHUMA 13:</b>				
		<b>14. PUNIME DHEU</b>				
43	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	183.38		
		<b>SHUMA 14:</b>				
		<b>15. PUNIME BETONI DHE B/A</b>				
44	2,114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20	m3	3.08		
45	2,119	Trare e arkitrare b/a C16/20 h ~ 4m	m3	14.97		
46	2,117	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 4m	m3	5.74		
		<b>SHUMA 15:</b>				
		<b>16. PUNIME MURATURE TULLE</b>				
47	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	43.87		
		<b>SHUMA 16:</b>				
		<b>17. PUNIME HEKUR BETONI</b>				
48	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	2.67		
49	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.03		
50	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	18.45		
		<b>SHUMA 17:</b>				

		<b>18. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>				
51	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m2	389.5		
		<b>SHUMA 18:</b>				
		<b>19. PUNIME BOJATISJE</b>				
52	An	Grope septike 8 m3	copë	3		
		<b>SHUMA 19:</b>				
		<b>20. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>				
53	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	15.26		
54	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	2.09		
		<b>SHUMA 20:</b>				
		<b>21. PUNIME SKELE DHE KALLEPI</b>				
55	3.318	Kallep me panele druri per soleta te vogla	m2	10		
		<b>SHUMA 21:</b>				
		<b>22. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
56	AnAN.5	Pusete shiu 40 x 70, h ~ 150 cm, me kapak kompozit	copë	22		
57	AnAN.5	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	180		
58	AnAn.6	F.V Humus	kg	400		
59	AnAN.6	Gardh i ri me kolona betoni dim.10x10cm, C16/20 cdo 4m dhe rrjete teli, h=1.7m	ml	150		
		<b>SHUMA 22:</b>				
		<b>23. PAJISJE JASHTË LISTE</b>				
60	Pj	F.V Kosha mbeturinash te medhenj	copë	4		
61	Pj	F.V Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m)	copë	37		
		<b>SHUMA 23:</b>				
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma Pajisje</b>						
<b>Totali 3</b>						

Vazhdimi i rruges Leka i Madh dhe Vangjel Koca

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. PUNIME GERMIMI</b>				
1	3.158/a	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2127.76		
2	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	2380.2		
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	1427.76		
4	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m <sup>2</sup> , ne toke e zak. me h = 1.5 m	m <sup>3</sup>	600		
5	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m <sup>3</sup>	1420.4		
6	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m <sup>3</sup>	59.8		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME SHITESASH</b>				
7	3.164/1 a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	400		
8	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	2365		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m <sup>2</sup>	2331		
10	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	2365		
11	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m <sup>2</sup>	194.12		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. ANALIZA TEKNIKE</b>				
12	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m <sup>2</sup>	2160		



13	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2160		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
14	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	36.1		
15	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	508		
16	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	14.3		
17	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	161		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
18	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	595		
19	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	210		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
20	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	copë	10		
21	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	414		
22	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	635		
23	3.391	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 32 mm	m	225		
24	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	56		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME SHITRESASH 2</b>				
25	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	48.52		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				
26	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	860		
27	3.924/1	F.v Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 80x20	copë	4		
28	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	8		
		<b>SHUMA 8:</b>				

		<b>9. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>				
29	4.141/a 7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv	m	882		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
30	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	1353		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
31	3.599	F.V Ngaldalsues shpejtesie me forme shiritash, me efekt degjimi (me boje bikomponente paste) + Perlina 7kg/m2	m2	20		
32	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	7		
		<b>SHUMA 11:</b>				
		<b>12. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>				
33	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	5.71		
34	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	7.1		
		<b>SHUMA 12:</b>				
		<b>13. ANALIZA JASHTË LISTE</b>				
35	AnAN.5	Pusete shiu 40 x 70, h ~ 150 cm, me kapak kompozit	copë	16		
		<b>SHUMA 13:</b>				
		<b>14. PAJISJE JASHTË LISTE</b>				
36	Pj	F.V Kosha mbeturinash te medhenj	copë	2		
37	Pj	F.V Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m)	copë	9		
		<b>SHUMA 14:</b>				
<b>Shuma analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma Pajisje</b>						
<b>Totali 4</b>						

1	<b>Rruga Rexhep Hoxha.</b>				
2	<b>Bloku ne rrugen RAMAZAN BEGU.</b>				
3	<b>Rruga e Vilave Farke.</b>				
4	<b>Vazhdimi i rruges Leka i Madh dhe Vangjel Koca</b>				
		<b>Totali (lekë me tvsh):</b>			