



REPUBLIKA E SHQIPËRIË

BASHKIA SHKODËR
DREJTORIA E PERGJITHSHME E MIREMBAJTJES SE OBJEKTEVE PUBLIKE

MIRATOHET
DREJTOR
GJOZEF KULLA

PREVENTIV

Objekti: "Mirembajtje e rrethimeve e objekteve arsimore"						
Nr	An	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1. Punime Germimi dhe Prishje						
1	2.1	Germim dhe me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m ³	42.0		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	18.50		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 5.0 km	m ³	70		
4	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	4		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	7		
6	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk	ml	140		
7	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m ²	700		
8	2.426/9	Prishje suvatim fasade	m ²	30		
9	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m ³	1.2		
Shuma 1						-
2. Punime Murature						
1	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	45.0		
2	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m ³	5.0		
3	2.86	Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	5.0		
4	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 25	m ³	5.0		
5	2.297/2b / AN	Kartonxhes cimentato veshje muri (pa mbushje)	m ²	67.5		
6	2.108/1a	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m ²	100.0		
7	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m ²	100.0		
Shuma 2						
3.Punime Betoni						

1	2.11	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m ³	6.00		
2	2.117	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	9.60		
3	2.130/1a	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m ³	42.00		
4	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	8.40		
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	1.80		
6	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.90		
7	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.90		
8	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	1.00		
9	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m ²	m ²	16.00		
10	3.721	F.V. Lllamarine xingat e valezuar	m ²	10.00		
Shuma 3						
4.Punime shtresash						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	20		
2	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m ²	225		
3	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	5		
4	An	Rrethim me panel rrethimi, celik i zinkuar, 4mmx150x250 cm dhe kolona çeliku te zinkuar 150cm me tape pvc, kapese dhe upa cdo 2.5 meter	m ²	220		
Shuma 4						
5.Punime bojatisje						
1	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m ²	102.0		
2	2.404	Boje hidroplastike	m ²	100.0		
3	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	225.0		
4	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	30.0		
Shuma 5						
SHUMA						
TVSH						
TOTALI						

Punoi Ing. Viktor Sheldija

Shënim:- VKM nr. 216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve”

Shënim:Ofertuesi duhet te marre parasysht qe objektet ku do punohet jane institucione arsimore te ndryshme ne territorin e Bashkise Shkoder