

PREVENTIV
Ndërtim prita malore dhe punime mirëmbajtje përroi i Bardhajve dhe Pistallës

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	1757.0		
2	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m³, ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	2250.0		
3	3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1950.0		
		Shuma 1:				
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
4	3.326	Mur mbajtes e themele me gur te thate	m3	692.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME BETONI DHE B/A				
5	2,121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	47.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME DHEU				
6	2.37/1a	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 1.0 km	m3	2250.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
7	Anan	Shtrese kalldremi 50 cm per oborrin e pritave	m3	105.0		
		Shuma 5:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						

Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
Shuma me TVSH (20%)	
Totali	

Shënime:

ne preventiv perfshihen punimet per pritat malore (germim, mure mbajtese brez betoni dhe shtrese kaldremi) punimet e germimit dhe transporti perfshijne punime pasrtimi te perrenjve.