

P R E V E N T I V

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I KANALIT KULLUES KU-22-1

INVESTITORI: BASHKIA SHKODER

Nr.	Nr. anal	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
I. PUNIME PRISHJE DHE SHPYLLEZIMI						
1	3.2	Prerje bime le vogla 0-10cm	m2	82		
2	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve le vogla	m2	68		
		SHUMA I				
II. PUNIME GERMIMI DHE NDERTIMIN E KANALIT						
1	3.89/a	Germim dheu me eskavator goma 0.25 m3, ne kanale gjeresi deri 2m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	335		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	167		
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,.ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm toke zak	m3	130		
4	3.243	Slruktura monolite betoni C 16/20	m3	120		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	60		
		SHUMA II				
III. PUNIME PER VEPRAT E ARTIT						
1	3.138	Germim dheu me eskavator goma 0.25 m3, ne themele gjeresi, tok e zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	110.0		
2	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	35.0		
3	3.246	Struktura monolite betoni me cakell C 20/25	m3	21.8		
4	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	100.0		
5	3.243	Slruktura monolite betoni C 16/20	m3	23.6		
6	3.288	F V hekur betoni i zakonshem	ton	1.0		
7	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	1.1		
8	An	Galvanizim konstruksion metalik	ton	1.2		
		SHUMA III				
		SHUMA I+II+III				
		FONDI REZERVE		3%		
		SHUMA I+II+III				
		T.V.SH		20%		
		TOTALI				