

PROJEKTI: "STUDIM PROJEKTIM TE OBJEKTEVE TE INFRASTRUKTURES SE UJITJES, KULLIMIT DHE MBROJTJES NGA PERMBYTJA PER VITIN 2015-2016, KANALI UJITES K.U. 10, GUR I ZI SHKODER"

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
<b>PERMBLEDHJE</b>						
1	I	<b>KANALE KRYESOR</b>				
2		<b>Shuma - 1</b>				
3		<b>Rezerve 5 %</b>				
4		<b>Shuma - 2</b>				
5		<b>T V S H 20%</b>				
6		<b>SHUMA TOTALE E NDERTIMIT</b>				
<b>KANALE KRYESOR</b>						
<b>I - PUNIME GERMIMI</b>						
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	8,762.00		
2	An	Prishje struktura prej betoni, elemente te parapergatitur etj	m3	498		
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	494		
4	An-10	F.V Mbushje Argjil	m3	306		
5	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.		122		
6	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,kanal.toke zak	m3	2,353.00		
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,418.00		
		<b>Shuma I</b>				
<b>II - PUNIME NDERTIMI</b>						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	1,530.00		
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	303.8		
3	3.164/1b	Mbushje me Zhavorr	m3	276		
4	An	Fuga me polisterol, rere dhe bitum	ml	3,865.00		
		<b>Shuma II</b>				
<b>III - VEPRA ARTI</b>						
<b>a - PRIZA</b>						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir0.5m³,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	59		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	50		
3	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	54		
4	4.112	Bojatisje mbi metal,1 m2, nje dore minio+dy duar boje vaji	m2	18		
5	3.294	F.V.konstruksione metalike ( porta etj )	ton	2.35		
		<b>Shuma a</b>				
<b>b - URA + NENKALIME + SHKARKUES</b>						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m³,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	1,462.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,221.00		
3	3.164/1b	F.V Mbushje material cakell/zavorr	m3	564		
4	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	86.4		
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	284		
6	3.369	F.V tuba b/a Ø 1500 mm	ml	93		
7	3.367	F.V tuba b/a Ø 1000 mm	ml	26		
		<b>Shuma b</b>				
		<b>Shuma III (a+b)</b>				
<b>IV- RRUGE SHERBIMI</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,sek det.toke zak	m3	979	361.42	

2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	818	318.6	
3	3.164/1b	F.V Mbushje material cakell/zhavorr	m3	1,849.00	1,527.23	
<b>Shuma IV</b>						



2658377.82	41115162.56	
23452047.15	2055758.12	
1260822.67	43170920.68	43170920.68
10305621.67	8634184.13	8634184.13
3438293.25		51805104.81
41115162.56		

2,658,517.00

23454865

1282635.3