



PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: SISTEMIM PËROI FSHATIT DOBRANJ Porositesi: BASHKIA DEVOLL

Nr.	Nr. An	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
I. PUNIME PRISHJE DHE SHPYLLEZIMI						
1		Prerje bime te vogla ϕ -10cm	m2	1,200.0		0
2		Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	150.0		0
		SHUMA I				0
II. PUNIME GERMIMI DHE PRITAT MALORE						
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,164.0		0
2		Transport dheu me auto deri 4.0 km	m3	1,164.0		0
3		Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	186.0		0
4		Mbushje me cakell pas mureve	m3	141.0		0
5		Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	178.0		0
6		F V hekur betoni i zakonshem $\phi > 12$ mm	ton	11.5		0
		SHUMA II				0.0
III. PUNIME PER VEPRAT E ARTIT DHE BETONIMI I KANALIT						
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	749.0		0
2		Mbushje me cakell	m3	101.0		0
3		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	225.0		0
4		Nenshtrese Zhavori	m3	125.0		0
		SHUMA III				0.0
		SHUMA I+II+III				0
		FONDI REZERVE	5%			0
		SHUMA				0
		T.V.SH	20%			0
		TOTALI				0.00

PUNOI:

"HMK-Consulting" shpk
Ing. Andrea ZOTO

.P.K