

**PREVENTIV PUNIMESH**

**OBJEKTI: PUNIME KONSERVIMI DHE RESTAURIMI I MUZEUT ETNOGRAFIK ELBASAN**

**Monument kulture i kategorise se I-re**

**Zhvillues: Bashkia Elbasan**

NR	NR. AN.	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
<b>I. PUNIME PRISHJE, GERRMIMI DHE SKELERIE TE NDRYSHME</b>						
1	R.124	F.V. Skeleri metalike me tubo tavani -8 m	m2	16		
2	R.124/1	F.V. Skeleri metalike me tubo fasade -8m	m2	100		
3	R.126	Panele derrase per skele	m2	50		
4	R.121	Prishje suvatimi i brendshem i cili eshte e shkeputur dhe e demtuar	m2	323		
5	R.121	Prishje suvatimi i jashtem i demtuar dhe i shkeputur	m2	160		
6	2.37/5b	Transport mbeturina ndertimore auto deri 10 km	m3	34		
7	R.186	Punime puntelimi çardaku dhe heqje e kollonave prej druri ne katin perdhe	m2	28		
<b>Shuma I</b>			<b>leke</b>			
<b>II. PUNIME SHTRESASH DHE VESHJESH</b>						
1	R.91	Suva mur guri fasade llac gelqere 1:2 perfshi shpatullimet	m2	80		
2	R.88	Riparim suva mur guri brenda llac-gelqere 1:2 perfshi shpatullimet	m2	200		
3	R.68	Shtrese lluster cimento dysHEME 1:2 kati perdhe me pigment me ngjyre te kuqerremte si origjinali	m2	147		
4	R.158	Suvatim çatmaje ne ambjentet e brendshme perfshi shpatullimet dhe dekorin e brendshem te çardakut	m2	123		
5	R.159	Suvatim çatmaje ne ambjentet e jashtme perfshire shpatullimet dhe dekorin e çardakut	m2	80		
6	R.228/1	Restaurim kornize dekorative me llaç-gelqere 1:2 kati i pare teknik	ml	55		
7	2.267/a	Shtrese me pllaka gres porcelanato ne tualet	m2	3		
8	2.326	Veshje me pllaka majolike ne tualet	m2	11		
9	R.78	Restaurim shtrese dysHEMEJE druri	m2	28		
<b>Shuma II</b>			<b>leke</b>			
<b>III. PUNIME PER RESTAURIMIN E ÇATISE</b>						

1	R.55	Restaurim çati tjegulla vendi(te ngjashme me tjegulla te vjetra)	m2	478		
2	R.175	Hidroizolim 1 k/Katrama çati konstuksion druri	m2	478		
3	R.39	Impluve llamarine xingato	m2	34		
4	R.60	Restaurim strehe çatie me tjegulla vendi me dekor	m2	23		
		<b>Shuma III</b>	<b>leke</b>			
		<b>IV. PUNIME TE BRENDSHME DRURI/DYER - DRITARE-GRILA, TAVANE E DYSHEME</b>				
1	R.76	Restaurim i podeve prej druri te ekspozitoreve ne katin perdhe me shtrese derrase FM 2.5 cm	m2	60		
2	2.418	Parmak çardaku me lende druri njesoj me origjinalin	m2	7.5		
3	R.82	Pergatitje dhe vendosje lende e sharruar pishe (kollonat e çardakut qe zevendesohen kati perdhe dhe brezi poshte parmakut)	m3	1.5		
4	R.115	F.V. Fashature druri dhe zevendesim dekore druri ne fasade ne pjeset e demtuara	m2	25		
5	R.84	Restaurim tavan derrase demtuar pjeserisht	m2	20		
6	R.99/1	Restaurim dritare druri	m2	62		
7	R.103	Restaurim dyer druri poshte dhe lart	m2	29		
8	R.104/1	Restaurim grila druri (qepena)	m2	25		
		<b>Shuma IV</b>	<b>leke</b>			
		<b>V. PUNIME BOJATISJE</b>				
1	R.105	Lyerje totale e fasades me gelqere	m2	549		
2	R.105	Lyerje e brendshme me gelqere	m2	980		
3	R.107	Lyerje siperfaqe druri me antimol	m2	320		
4	R.108	Lyerje siperfaqe druri me vaj lini	m2	320		
		<b>Shuma V</b>	<b>leke</b>			
		<b>VI. PUNIME hidrosanitare + pajisje</b>				
1	2.495	F.V. lavaman me mishilator dhe kollone	cope	1		
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1		
3	An-16	F.V Boiler 12 litra, per uje te ngrohte sanitar	cope	1		
4	2.491/b	F.V Tub dhe rakorderi ujesjellesi PPR 20-25. PN16	ml	30		
5	2.494	F.V Saraçineska Bronzi $\Phi$ 1/2"	cope	1		
6	An-14	F.V. Rezervuar xingato 500 litra	cope	1		
7	R.31/2	F.V. Konstrukione metalike te thjeshta per rezervuarin	ton	0.2		

8	2.515/1	F.V. Pilete grumbulluese me shume dalje	cope	1		
9	2.516/1	F.V. Tuba dhe rakorderi PVC	kg	25		
		<b>Shuma VI</b>	<b>leke</b>			
		Shuma I-VI	leke			
		TVSH 20 %				
		<b>Shuma totale e punimeve</b>	<b>leke</b>			