

PREVENTIV PUNIMESH

**OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE
TË NEVOJSHME**

AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA DURRES

**Pallati nr 15
kodi gis 24795**

Nr	Nr. i Kodit / Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
A - PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES						
A-2 PUNIME BETONI						
1	An-1	Perforcim kolone betonarme	m ³	95.20		
2	An-9	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C25/30	m ³	75.00		
3	An-3	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 25/30 (Perfshire punimet te forimit te kollonave dhe trareve ekzistues dhe mbushje e brimave)	m ³	201.60		
4	2.117/1b	Kollona b/a monolite lidhese 20x20 cm C 25/30 h ~ 4m	m ³	15.00		
5	An -4	Brez b/a monolit 20x15cm C 25/30, h ~ 8 m	m ³	25.00		
		Shuma A-1	Leke			
A-2 PUNIME HEKURI						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	35.00		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	90.00		
		Shuma A-2	Leke			
		SHUMA A (A-1 ÷ A-2)	Leke			

B - PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DENTUARA

B-1 PUNIME PRISHJEJE						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	141.88		
2	2.426/4	Prishje soleta b/a, shkalle b/a	m ³	190.82		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	650.00		
4	An-5	Prishje suva ekzistuese muri	m ²	2,650.00		
5	An-6	Prishje suva ekzistuese tavani	m ²	1,699.00		
6	An-7	Prishje suva ekzistuese / veshje me kapot fasade	m ²	1,085.28		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi deri ne 10km	m ³	1,500.00		
Shuma B-1			Leke			
B-2 PUNIME BETONI						
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 (soleta dhe shkalle)	m ³	150.00		
Shuma B-2			Leke			
B-3 PUNIME HEKURI						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	7.00		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	10.00		
Shuma B-3			Leke			
B-4 PUNIME MURATURE						
1	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	250.00		
2	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=20cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	400.00		
Shuma B-4			Leke			
B-5 PUNIME SHTRESASH						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m ²	3,600.00		
2	2.196/c	Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m ²	350.00		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka gres importi (ambiente + tualete)	m ²	3,000.00		
4	2.273/5	Shttrim dhe Veshje shkalleve te brendeshme me pllaka mermeri t = 3cm	m ²	350.00		
5	2.324/a	Plintuse pllake grez , h = 10 cm	ml	900.00		
Shuma B-5			Leke			
B-6 PUNIME TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE						
1	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle h mbi 8 m	m ²	2,500.00		
2	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m ²	3,600.00		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m ²	2,000.00		
4	2.326	Veshje me pllaka (nyje sanitare)	m ²	400.00		

		Shuma B-6	Leke			
--	--	------------------	-------------	--	--	--

B-7 PUNIME DRITARE DHE DYER						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham	m ²	240.00		
2	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re	m ²	150.00		
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m ²	115.00		
		Shuma B-7	Leke			
B-8 PUNIME BOJATISJE						
1	2.404	Lyerje me boje hidroplastike (fasada .)	m ²	3,500.00		
2	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (muret brenda)	m ²	4,000.00		
3	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (tavanet)	m ²	2,500.00		
		Shuma B-8	Leke			
B-9 PUNIME TE TARRACES						
1	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm	m ²	500.00		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	500.00		
3	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm mbi hidroizolim	m ²	500.00		
		Shuma B-9	Leke			
B-10 PUNIME TE INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MEKANIKE						
		INSTALIMET ELEKTRIKE				
1	480/2	F.V. tuba plasmasi Φ 18-21 mm	ml	4,000.00		
2	480/3	F.V. tuba plasmasi Φ 22-26 mm	ml	3,000.00		
3	2.481/1	F.V. percjelles PV-500 Φ 1.5mm ²	ml	3,500.00		
4	2.481/2	F.V. percjelles PV-500 Φ 2.5mm ²	ml	5,000.00		
5	2.481/3	F.V. percjelles PV-500 Φ 4mm ²	ml	1,506.00		
6	2.482/1	F.V. percjelles PV-500 Φ 2x1.5 mm ²	ml	300.00		
7	2.483	F.V Celesa e priza 10A	cope	500.00		
8	2.485	F.V Celesa e priza 10A me nulifikim	cope	500.00		
9	2.487	F.V kuti derivacioni plastike	cope	30.00		
10	2.490/d	F.V kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	30.00		
11	2.490/1	F.V automat termo/el manj.diferencial 2P 220V,32A,dI=0.03A	cope	70.00		
12	2.490/1a	F.V automat termo/el manj.diferencial 2P 220V,10A	cope	70.00		
13	2.490/1b	F.V automat termo/el manj.diferencial 2P 220V,16A	cope	70.00		
14	2.a-101	Celes automat termo elektro magnetik 2P;20A;220V	cope	70.00		
15	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220v;1:2w	cope	10.00		
16	An	Priza telefonie	cope	20.00		
17	An	F.V kabell telefoni 2x0.5mm ²	ml	2,000.00		
18	An	F.V kabell televiziv 75	ml	2,000.00		
19	An	Deviator CAD 12	cope	100.00		
20	An	Priza televizori	cope	40.00		
		INSTALIMET MEKANIKE DHE PAJISJET				
		Rrjeti I shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet				
	2.491/a	F.V. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 16	ml	1,500.00		
	2.491/b	F.V. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 16	ml	1,500.00		
	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø32 X 4.4 mm PN 16	ml	499.00		
		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	20.00		
	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi 3/4"	cope	30.00		
	2.501	F.V Pajisje hidrosanitare WC allafrenga importi	cope	30.00		
	2.495	F.V Pajisje hidrosanitare Lavaman porcelani importi me mishelator	cope	30.00		
	2.506	F.V Pajisje hidrosanitare bide me mishelator	cope	30.00		
	An 149	F.V Pajisje hidrosanitare pjate dushi me mishelator	cope	30.00		
	An-15	F.V Boiler elektrik 80 Lit	cope	30.00		
	An-10	F.V. Mini saracineska M/M 1/2 - 1/2	cope	33.00		
		Shkarkimet ne planimetri te WC-ve				

	An	F.V Tubo shkarkimi PP d110	ml	1,000.00		
	An	F.V Tubo shkarkimi PP d50	ml	1,000.00		
	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE d50	cope	30.00		
	An	F.V Tapa pastrimi Ø 110 mm	cope	20.00		
		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	30.00		
		Kolonat e shkarkimeve dhe ventilimeve				
	An	F.V Tubo shkarkimi PP d75	ml	300.00		
	An	F.V Tubo shkarkimi PP d110 kollone shkarkimi	ml	296.00		
	An	F.V Tubo shkarkimi PP d110 kollone ventilimi	ml	296.00		
		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	18.00		
		SHUMA B-10	Leke			

B-11 PUNIME TE NDRYSHME						
1	An	F.V ashensor me permasa (1.90m x 1.75 m) 10 kate me kapacitet mbi 450 kg I certifikuar(garanci 2 vjet)	cope	1.00		
		Shuma B-11	Leke			
		SHUMA B (B-1 ÷ B-11)	Leke			

KAP.	PERMBLEDHJE					
-------------	--------------------	--	--	--	--	--

OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME

Pallati nr 15
kodi gis 24795

A	PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES	
B	PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DEMTUARA	
		SHUMA - A+B (LEKE)

Preventivi eshte hartuar ne baze te cmimeve te Manualit Zyrtar te Ndertimit Nr. 629 Date 15.07 2015 . Per zerat e punimeve qe kane cmime jashte ketij manuali jane perpiluar Analizat e Cmimeve perkatese.

Projektues Arkonstudio

Pergatiti Ing Dhimiter Papa