

**REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA BULQIZE**

Objekti: SHERBIMI I PROJEKTIMIT PER INVESTIMET QE DO TE ZHVILLOHEN NGA BASHKIA

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Sistemim - Asfaltim I rruges se fshatit Ostren I Vogel Nj. Admin. Ostren Bulqize

Nr.	KODI (Nr. Analize)	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1. PASTRIM DHE PRERJE PEMESH						
1	3.2	Prerje bime te vogla 0 - 10 cm	m2	1,200.00		
2	3.3	Prerje e sistemim pemesh 10-20 cm	copë	50.00		
			SHUMA 1:			
2. PUNIME GERMIMI						
3	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1,500.00		
4	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	20.00		
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	190.00		
6	3.124/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	47.00		
7	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	1,757.00		
			SHUMA 2:			
3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT + KANALIZIME						
8	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	46.00		
9	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	65.00		
10	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	120.00		
11	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm (Tombino kalim rruge)	ml	15.00		
12	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	120.00		
13	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	45.00		
			SHUMA 3:			
4. PUNIME SHTRESASH						
15	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	47.00		
16	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (20 cm)	m3	1200		
18	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4,902.00		
			SHUMA 4:			
5. PUNIME ASFALTIMI						
19	3.229/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	4,500.00		
20	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m ²	4,500.00		
			SHUMA 5:			
6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE PER MURE E BORDURA						
21	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	40.00		
22	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	23.45		
			SHUMA 6:			
7. PUNIME HEKUR PER BETON TE ARMUAR						
23	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.00		
24	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	1.00		
			SHUMA 7:			
8. TE NDRYSHME DHE SINJALISTIKA						
25	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	2.00		
26	3.955	F.v tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4.00		
27	3.954	F.v tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	2.00		
28	3.301	F.v - guardrail H2 anesore per ure me 2 valez. ne 1 ane, W4	ml	56.00		
29	3.164/1t	F.v tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	m	15.00		
			SHUMA 8:			
9. B. SINJALET HORIZONTALE						

30	3.943/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)	ml	2,800.00		
SHUMA 9:						0.00
Shuma totale (1-9)						0.00
Fondi Rezervë (1.0%)						0.00
Shuma Totale + Fondi Rezervë						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Totali						0.00

Preventivi eshte hartuar ne baze te manualit teknik te cmimeve te punimeve te ndertimit dhe analizave te tyre me VKM nr.216 date 13.04.2023

PERGATITI PREVENTIVIN
BOE "HYDRO-ENG CONSULTING" Shpk & "IDEAL CONSTRUCTION AND
PROJECTION (I.C.P)" & "P.C.S COMPANY" Shpk
Perfaqesues i autorizuar
Ing.Evis QYRKU

MIRATOI
KRYETARI I BASHKISE
FESTIME MJESHTRI

Znj.