

P R E V E N T I V

Objekti: "MBROJTJE LUMORE E TOKAVE BUJQESORE NE ZONEN E DAFINAVE, BASHKIA DIMAL

| Nr. | Nr . AN | Pershkrimi I Punimeve | Njesi | SASI | ÇMIMI | VLERA |
|-------------------|----------|---|-------|----------------------|-------|-------|
| | | Punime ndertimi | | | | |
| 1 | 3.2 | Prerje bime te vogla Φ - 10 cm | m2 | 250 | | |
| 2 | 3.3 | Prerje e sistemim pemesh 10-20 cm | cope | 26 | | |
| | | | | 2900 | | |
| 3 | 3.89/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | | | |
| 4 | 3.352 | Mbushje me gur kave per mbrojtje shpati, dhe skoliere | m3 | 5100 | | |
| 5 | 3.396/1 | Mbushje me cakell e gur gurore Per rruge dhe mbushje | m3 | 860 | | |
| | | | | 2900 | | |
| 6 | 2.37/3a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km | m3 | | | |
| | | | | 4257 | | |
| 7 | 3.88/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke per devijim lumi | m3 | | | |
| 8 | 3.331 | Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1 m per penel | m3 | 64 | | |
| 9 | 3.235 | Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur | m3 | 120 | | |
| 10 | 2.166/1a | F V hekur betoni periodik $\emptyset > 12$ mm | ton | 1.1 | | |
| SHUMA | | | | | | |
| T.V.SH 20% | | | | | | |
| | | | | Vlera me tvsh | | |