



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA DROPULL

PREVENTIV PA CMIME

INVESTITORI:

BASHKIA DROPULL

OBJEKTI: Permirësimi i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara 2024

Nr	Analiza	Emërtimi/ Kategoria Punimeve	Njesia	Sasia
		<b>Preventivi Athina Basho Jorgucat</b>		
<b>1</b>		<b>PUNIME CATIE/SOLETE</b>		
	2.197	Hidroizolim solete me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	59
<b>2</b>		<b>PUNIME MURATURE/ WC</b>		
	2.86+ An	Mur me tulla t=25cm h~3m, ll perz M 15	m3	4.5
	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	1
	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (200 kg 10mm, 100 kg 6mm)	ton	0.2
	2.395/1	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a. (Dyert Hyrese)	m2	2
	R.18	Restaurim muri guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep-qep	m3	10
<b>3</b>		<b>PUNIME FASADE / LYERJE</b>		
	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	124
	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Mure të brëndeshme)	m2	124
<b>4</b>		<b>PUNIME HIDROSANITARE</b>		
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1
	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1
	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm (15x15 cm)	cope	1
	12-An	Tub kanalizimi pvc Ø 50 me gomine	ml	7

	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	12
	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	6
	An	F.V. Rubinete dushi te kompletuar	cope	1
	An	F.V Çezëm të jashtme 1/2"	cope	1
	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	5
<b>5</b>		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>		
	2.490/f	F.V. Kuader elektrik brenda murrit 3x12 (36) module	cope	1
	An-(13.1)	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A, dl=0.03A	cope	1
	An-(13.2)	F.V Automat 1P, 10 A, 230V	cope	1
	An-(13.3)	F.V Automat 1P, 16 A, 230V	cope	1
	An-(13.4)	F.V Automat 1P, 20 A, 230V	cope	1
	An-(13.5)	F.V Celes 1P, 40 A, 230V	cope	1
	An-(13.6)	F.V Automat 1P, 40 A, 230V	cope	1
	2.a-73	F.V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An.	Morsete elektrode tokezimi	cope	1
4	An-(13.7)	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm <sup>2</sup> (per tokezimin)	ml	5
	2.481/3	F.V percjelles PVC Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	18
	2.481/1	F.V percjelles PVC Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	18
	2.481/2	F.V percjelles PVC Ø 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	18
	An-(13.10)	Kuti prizash brenda murrit	cope	2
	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	4
	480/1	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	40
	An-(13.13)	F.V Spiral Ø 16mm	ml	5
	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	1
	2.485/d	F.V priza shuko, 16 A, 230 V, 2P+T	cope	2
		<b>SHUMA I</b>		
		<b>Preventivi Margarita Ilia Bodrishte</b>		
<b>1</b>		<b>PUNIME PRISHJE</b>		

	R.120	Çmontim çatie pjeserisht zona e demtuar	m <sup>2</sup>	60
<b>2</b>		<b>PUNIME CATIE</b>		
	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m <sup>2</sup>	74
	R.50	Çati HD~10m mbuluar me rrasa guri (ruajme rasat e vjetra)	m <sup>2</sup>	60
		<b>SHUMA II</b>		
		<b>Preventivi Romeo Labi Peshkepi Poshtme</b>		
<b>1</b>		<b>PUNIME PRISHJE</b>		
	R.120	Çmontim çatie pjeserisht zona e demtuar	m <sup>2</sup>	43
<b>2</b>		<b>PUNIME CATIE</b>		
	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m <sup>2</sup>	50
	R.50	Çati HD~10m mbuluar me rrasa guri (ruajme rasat e vjetra)	m <sup>2</sup>	43
	R.45	Ulluk shkarkimi vertikal bakër Φ100	ml	24
	R.46	Ulluk shkarkimi horizontal me bakër 33cm	ml	33
		<b>SHUMA III</b>		
		<b>Preventivi Milica Baruha Llovine</b>		
<b>1</b>		<b>PUNIME PRISHJE</b>		
	R.120	Çmontim çatie	m <sup>2</sup>	77
<b>2</b>		<b>PUNIME CATIE/SOLETE</b>		
	2.196	Hidroizolim catie(86) dhe solete(26) me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m <sup>2</sup>	113
	R.50	Çati HD~10m mbuluar me rrasa guri (ruajme rasat e vjetra)	m <sup>2</sup>	77
	R.45	Ulluk shkarkimi vertikal bakër Φ100	ml	24
	R.46	Ulluk shkarkimi horizontal me bakër 33cm	ml	41
		<b>SHUMA IV</b>		
		<b>Preventivi Natasha Kaci Vanister</b>		
<b>1</b>		<b>PUNIME PRISHJE</b>		
	R.120	Çmontim çatie	m <sup>2</sup>	41
<b>2</b>		<b>PUNIME CATIE/SOLETE</b>		
	2.197	Hidroizolim catie me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m <sup>2</sup>	45
	R.50	Çati HD~10m mbuluar me rrasa guri (ruajme rasat e vjetra)	m <sup>2</sup>	41
	R.45	Ulluk shkarkimi vertikal bakër Φ100	ml	24
	R.46	Ulluk shkarkimi horizontal me bakër 33cm	ml	26
	3.416	Parmake shkallesh brenda me lende druri te sharruar	m	12
	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m <sup>2</sup>	4
	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike pa xham	m <sup>2</sup>	4

<b>SHUMA V</b>				
<b>Preventivi Mimoza Gjika Zervat</b>				
<b>1</b>		<b>PUNIME PRISHJE</b>		
	R.120	Çmontim çatie	m <sup>2</sup>	63
<b>2</b>		<b>PUNIME CATIE/SOLETE</b>		
	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m <sup>2</sup>	70
	R.50	Çati HD~10m mbuluar me rrasa guri (ruajme rasat e vjetra)	m <sup>2</sup>	63
	R.45	Ulluk shkarkimi vertikal bakër Ø100	ml	12
	R.46	Ulluk shkarkimi horizontal me bakër 33cm	ml	33
<b>3</b>		<b>PUNIME MURATURE/ WC</b>		
	2.86+ An	Mur me tulla t=25cm h~3m, ll perz M 15	m <sup>3</sup>	4.5
	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	1
	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (200 kg 10mm, 100 kg 6mm)	ton	0.2
	2.395/1	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a. (Dyert Hyrese)	m <sup>2</sup>	2
<b>4</b>		<b>PUNIME FASADE / LYERJE</b>		
	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	150
	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Mure te brëndeshme)	m <sup>2</sup>	150
<b>5</b>		<b>PUNIME HIDROSANITARE</b>		
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1
	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1
	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm (15x15 cm)	cope	1
	12-An	Tub kanalizimi pvc Ø 50 me gomine	ml	7
	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	12
	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	6
	An	F.V. Rubinete dushi te kompletuar	cope	1
	An	F.V Çezëm të jashtme 1/2"	cope	1
	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	5
<b>6</b>		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>		
	2.490/f	F.V. Kuader elektrik brenda murrut 3x12 (36) module	cope	1
	An-(13.1)	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A, dl=0.03A	cope	1
	An-(13.2)	F.V Automat 1P, 10 A, 230V	cope	1
	An-(13.3)	F.V Automat 1P, 16 A, 230V	cope	1
	An-(13.4)	F.V Automat 1P, 20 A, 230V	cope	1
	An-(13.5)	F.V Celes 1P, 40 A, 230V	cope	1
	An-(13.6)	F.V Automat 1P, 40 A, 230V	cope	1
	2.a-73	F.V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3

	An.	Morsete elektrode tokezimi	cope	3
	An-(13.7)	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2 (per tokezimin)	ml	5
	2.481/3	F.V percjelles PVC Ø 4 mm2	ml	27
	2.481/1	F.V percjelles PVC Ø 1.5 mm2	ml	18
	2.481/2	F.V percjelles PVC Ø 2.5 mm2	ml	18
	An-(13.10)	Kuti prizash brenda murrit	cope	2
	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	4
	480/1	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	40
	An-(13.13)	F.V Spiral Ø 16mm	ml	5
	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	1
	2.485/d	F.V priza shuko, 16 A, 230 V, 2P+T	cope	2
		<b>SHUMA VI</b>		
		<b>SHUMA I+II+III+IV+V+VI</b>		
		<b>TVSH 20%</b>		
		<b>TOTALI</b>		