

PREVENTIV I PUNIMEVE

Objekti: "MBROJTJA NGA GERRYERJA DHE PERMBYTJA E FSHATIT SELITE", FAZAI (NJ.A MOLLAS) □
BASHKIA ÇËRRIK

Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER RIPARIMIN E KANALIT TE BETONIT "PERROI I SELITES"						
1	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3		325.00	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3		325.00	
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3		308.00	
4	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton		12.20	
5	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30 (per kanalin)	m3		325.00	
					Shuma 1	
2 - PUNIME PER NDERTIMIN E PRITES GJATESORE, L=180ML						
1	3.105/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3		1,250.00	
2	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km (materiali do te transportohet per mbushjen e hapsires pas murit me gabiona)	m3		1,040.00	
3	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3		180.00	
4	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3		300.00	
5	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3		1,080.00	
6	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (per brezin e betonit)	m3		36.00	
7	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (per brezin e betonit)	ton		2.80	
8	3.164	Rrafshim e ngjeshje zhavori me shtresa me cilindër me dhembe	m3		1,040.00	
					Shuma 2	
3 - PUNIME PER PRITEN "PR1"						
1	3.105/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3		950.00	
2	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3		950.00	
3	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3		2,000.00	
4	3.336	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.5m	m3		51.00	
5	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (per shtresen)	ton		1.69	
6	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30 (per shtresen me beton)	m3		25.00	
7	3.164	Rrafshim e ngjeshje zhavori me shtresa me cilindër me dhembe	m3		950.00	
8	3.352	Mbushje me gur kave d>80cm	m3		22.00	
					Shuma 3	
Shuma (1-3)						
Fondi rezerve %				3%		
Shuma pa TVSH						
TVSH %				20%		
Shuma me TVSH						

Shenim: Preventivi eshte hartuar sipas **Sistemit Te Integruar për Informatizimin e Manualit të Çmimeve për Zërat e Punimeve në Ndërtim**, ne sistemin e-Albania.