

Projektuesi: VIKING Sh.p.k

Objekti:

Rikonstruksioni i kanalit te "Xhelos", faza e II (DYTE), dhe sistemimi i ujrave te larta ne "Krasta e Prrenjasit", Qyteti Prrenjas

Datë:

16-01-2024

PREVENTIV PA ÇMIME

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.2	Prerje bime te vogla $\phi \sim 10\text{cm}$	m2	410.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	270.0		
3	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	288.0		
4	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	192.0		
5	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	300.0		
6	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	300.0		
		Shuma 2:				
		3. PRISHJE				
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	90.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
8	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	185.0		
9	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	152.0		
10	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	6.5		
11	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	155.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI				

12	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.8		
13	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.27		
14	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.512		
15	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		
16	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.015		
17	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.274		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
18	3.376	Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave	m3	25.0		
19	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	50.0		
20	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	4.0		
21	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	70.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME GERMIMI				
22	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	350.0		
23	3.59/c	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke e forte me h = 1.5 m	m3	192.0		
24	3.59/c	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke e forte me h = 1.5 m	m3	20.0		
25	3.59/c	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke e forte me h = 1.5 m	m3	300.0		
26	3.59/c	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke e forte me h = 1.5 m	m3	300.0		
27	3.59/c	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke e forte me h = 1.5 m	m3	100.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME MURATURE GURI				
28	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç te perzier M 25	m3	1.7		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME SHITESH 2				
29	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0.4		

		Shuma 9:				
		10. UJESJELLES E KANALIZIMI I JASHEM				
30	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	2.0		
		Shuma 10:				
		11. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
31	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	82.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:

""VIKING ENGINEERING" SHPK

Shënime:

MIRATOI:
KRYETARI I BASHKISE
NURI I BELBA